

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Projekt budowy drogi leśnej w leśnictwie Mazańczyce

L.p.	Podstawy Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	D.M.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1	00.00.00.	Koszt dostosowania się do wymogów warunków Kontraktu i wymagań ogólnych zgodnie z SST, a w szczególności zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie dróg publicznych, ochrona p. poż, ochrona środowiska, ewentualne opłaty za przejazdy ponadnormatywne, ochrona sprzętu itp. nie wynikające z pozycji kosztorysowych	kpl.	ryczałt		
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
2		Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	1,95		
	01.02.01. 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW	x	x	x	x
3		Mechaniczne karczowanie pni o śr. 36-70 cm	szt.	440,00		
4		Karczowanie krzaków i podszycia z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład Zamawiającego	ha	0,48		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY	x	x	x	x
5		Mechaniczne usunięcie warstwy gruntu rozjeżdżonego śr. gr. 35cm	m2	4875,00		
6		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grubości 35cm z odkładem w tereny przyległe	m2	12060,40		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	x	x	x	x
7		Mechaniczne wykonanie wykopów wraz z przekopami skarp umożliwiającymi swobodny spływ wody i wykonaniem rowów przydrożnych w gr. kat. III-V z odkładem w tereny przyległe (transport na odl. do 1 km) Wykaz robót ziemnych plus rowy	m3	1529,20		
	02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	x
8		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-V z pozyskaniem i transportem gruntu wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	1900,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
9		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V bezpośrednio po zdjęciu humusu	m2	10606,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	x	x	x	x
10		Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości <u>18cm</u> uzyskanego z przekruszenia litego surowca skalnego	m2	9904,00		

L.p.	Podstawy Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.02.01. 45233000-9	NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE	x	x	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubości <u>10cm</u> uzyskanego z przekruszenia litego surowca skalnego	m2	8929,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	06.03.01. 45233000-9	ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
12		Uzupełnienie skarp i poboczy (plantowanie) z mieszanki optymalnej gr. 10cm	m2	2925,00		
	06.02.01. 45221000-2	PRZEPUSTY POD DROGAMI LEŚNYMI	x	x	x	x
13		Przepusty rurowe karbowane HDPE o średnicy wewnętrznej 600 mm wraz z umocnieniami wlotu i wylotu brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej - połączenie rowów przydrożnych w km 1+376.67	m	9,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
		POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	x	x	x	x
14		Pomiar powykonawczy	km	1,95		
		RAZEM (NETTO):				
		PODATEK VAT 23%:				
		RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO):				