

## Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Rzeszów, ul. W. Pola 2**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-03-19**  
Nazwa obiektu lub robót: **1\_Remont pomieszczenia 20 w budynku B**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Dział Inwestycji i Remontów**

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
	Kosztorys	<b>1_Remont pomieszczenia 20 w budynku B</b>			
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli, a po skończonym remoncie ich wniesienie	kpl	1,00	
2	Element	<b>Roboty posadzkowe</b>			
2.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z listwami przyściennymi	m2	5,24	
2.2	KNR 202/1914/5 (1)	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - analogia - skucie wierzchniej warstwy posadzki - grubość do 30 mm	m2	5,24	
2.3	KNR BC 5/402/1	Analogia Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe, oczyszczenie i zmycie podłoża - oczyszczenie podłoża z resztek kleju i luźnych, drobnych kawałków ukruszonego podłoża	m2	5,24	
2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - zapuszczenie preparatem wzmacniającym starego podłoża	m2	5,24	
2.5	KNR 202/1118/1	Posadzki, przygotowanie podłoża - szybkoschnąca zaprawa wyrównująca do niwelowania nierówności podłoża, (spoiwo cementowe, wypełniacze kwarcowe, dodatki uszlachetniające), gr. do 25 mm - wyrównanie podłoża	m2	5,24	
2.6	KNR BC 5/107/2	Wyrównanie podkładów podłogowych pod wykładziny za pomocą masy samopoziomującej, grubości 5,0 mm	m2	5,24	
2.7	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowa PCV homogeniczna, obiektowa + cokół z wykładziny wys 10 cm (wywinięcie na ściany), gr 2 mm	m2	5,91	
2.8	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,91	
3	Element	<b>Wymiana drzwi pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem nr 20</b>			
3.1	KNR 401/354/4	Demontaż drzwi jednoskrzydłowych z wykuciem z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	1,00	
3.2	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - opaskowe - drzwi na korytarz	szt.	1,00	
3.3	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone, wejściowe o szer. 90 cm w świetle ościeżnicy (3 zawiasy, klamka, atestowana wkładka do zamka) - drzwi na korytarz	m2	1,85	
3.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa- szpachlowanie i wyrównanie powierzchni ścian - pas wokół ościeży (od strony korytarza i od strony pomieszczenia)	m2	2,16	
3.5	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - montaż listew progowych	m	0,90	
4	Element	<b>Sufit podwieszany</b>			
4.1	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanych włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm - płyty 60x60 cm	m2	5,24	
5	Element	<b>Szpachlowanie, malowanie</b>			
5.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie drzwi i okien folią polietylenową	m2	7,88	
5.2	KNR 401/713/1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - ściany	m2	22,74	
5.3	KNR BC 1/302/10	Tynki wewnętrzne uniwersalne, na ścianach, narożniki z siatką	m	19,44	
5.4	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m2	22,74	
5.5	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - szpachlowanie ścian	m2	22,74	
5.6	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie ściany	m2	22,74	
5.7	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, dwukrotne - farba zmywalna lateksowa odporna na szorowanie, kolor jasny - ściany	m2	22,74	
5.8	KNRW 401/1209/2	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okiennej, ponad 1,0·m2, 1-krotne - malowanie naświetla	m2	1,41	
6	Element	<b>Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>			
6.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km - ze skutej posadzki	m3	0,16	
6.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - do 10 km - ze skutej posadzki	m3	0,16	9,00
6.3	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (wykładzina, drzwi)	kpl	1,00	