

Opis prac budowlanych

- 1. Wykonanie remontu pomieszczenia C3, pomieszczenia C6G, pomieszczenia GL1, korytarza w budynku G, przeniesienie zaworu głównego instalacji wodnej w bud. „G” oraz wyprowadzenie odciagu z autoklawu na elewację budynku.**

Lokalizacja budynków: bud C i G rejon ul. W. Pola 2 Rzeszów

- **Pomieszczenie C3:** Demontaż czerpni ściennej oraz wykonanie po elewacji pionu wywiewnego z autoklawu
- **Pomieszczenie C6G:** skucie odparzonego tynku do wysokości lamperii, uzupełnienie skutego tynku, demontaż i ponowny montaż półki na wspornikach, odtłuszczenie, zagruntowanie powierzchni lamperii, malowanie farbą lamperyjną w celu renowacji lamperii do istniejącej wysokości (bez ściany za szafami) – kolor zielony.
- **Pomieszczenie GL1:** skucie posadzki w progu drzwiowym, uzupełnienie progu wylewką wraz z wykonaniem żywicy epoksydowej w kolorze zielonym, kasowanie istniejących zacieków, skucie miejscowo odparzonego tynku, uzupełnienie tynku w miejscach skucia, naprawa zarysowań na ścianach, malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów w kolorze białym, malowanie farbą lamperyjną w celu renowacji lamperii do istniejącej wysokości w kolorze zielonym.
- **Remont korytarza w bud. G:** skucie posadzki w odspojonych miejscach oraz płyt kanałowych, demontaż cokołów, uzupełnienie posadzki wylewką betonową, naprawa rys i pęknięć dwukomponentową żywicą epoksydową, wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w uszkodzonych miejscach – kolor zielony, montaż listew cokołowych PCV
- **Przeniesienie zaworu głównego instalacji wodnej w bud. G**

- 2. Remont i wymiana wygłuszenia chłodnicy przy budynku L-32**

Lokalizacja budynku: bud. L-32, al. Powst. Warszawy 8 Rzeszów

- Demontaż zabezpieczenia i wygłuszenia z wełny mineralnej z zabezpieczeniem folią budowlaną, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, montaż i zabezpieczenie wygłuszenia z wełny mineralnej, wymiana zabezpieczenia antykorozyjnego rur chłodnicy