

PRZEDMIAR ROBÓT ZAK-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: PLAC ZABAW W ZAKRZOWCU
Rodzaj robót: MODERNIZACJA I MONTAŻ ZESTAWU SPORTOWO -
 SPRAWNOŚCIOWEGO
Lokalizacja: ZAKRZOWIEC
 DZIAŁKI EWID. NR 80/2

Inwestor: Gmina Niepołomice
 Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Sporządzający: Mgr inż. Jerzy Szar

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT ZAK-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: PLAC ZABAW W ZAKRZOWCU
Rodzaj robót: MODERNIZACJA I MONTAŻ ZESTAWU SPORTOWO -
SPRAWNOŚCIOWEGO
Lokalizacja: ZAKRZOWIEC
DZIAŁKI EWID. NR 80/2

Zamawiający: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR ZAK-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Montaż i demontaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej |
| 2 | Montaż nawierzchni bezpiecznej |
-

PRZEDMIAR ROBÓT ZAK-21-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: PLAC ZABAW W ZAKRZOWCU
 Rodzaj robót: MODERNIZACJA I MONTAŻ ZESTAWU SPORTOWO -
 SPRAWNOŚCIOWEGO
 Lokalizacja: ZAKRZOWIEC
 DZIAŁKI EWID. NR 80/2
 Inwestor: Gmina Niepołomice
 Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR ZAK-21-001

Strona 1

31-05-2021

SYKAL-003250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Montaż i demontaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej		
1	1	Kalkulacja własna	Zestaw sportowo - sprawnościowy: Wymiary urządzenia: dł. 700 cm, szer. 530 cm, wys. 211 cm. Strefa bezpieczeństwa: 1000 x 830 cm. Wysokość upadku swobodnego: 190 cm. Podane wyżej wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia. Elementy systemu - podesty (9-12 szt.) wsparte na słupach drewnianych różnej wysokości, połączone pomostami (tunelowe, ruchome, trapy itp.) oraz elementami typu - liny wspinaczkowe, przepłotnie, drabinki linowe, poręcze. Nawierzchnia bezpieczna: mata przerostowa. Kotwienie w gruncie - kotwy stalowe w fundamencie betonowym, głębokość posadowienia – 60 cm, elementy konstrukcyjne przykręcane do kotew.	szt	1,000
1	2	Kalkulacja własna	Karuzela i piaskownica - demontaż	szt	2,000
2			Montaż nawierzchni bezpiecznej		
2	1	KNR 221-04-01-02-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m ²	83,000
2	2	Kalkulacja własna	Nawierzchnia bezpieczna – gumowa mata przerostowa Wymagania: . materiał – guma, . wysokość swobodnego upadku – min. 3 m, . grubość – min. 2 cm, . kolor – czarny lub zielony, . konstrukcja ażurowa umożliwiająca przerastanie trawy, . możliwość montażu bezpośrednio na gruncie, . spinki do łączenia pojedynczych mat, . Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177.	m ²	83,000

