
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu
ADRES INWESTYCJI:	ul. Józefa Hallera 12, 63-900 Rawicz
NAZWA INWESTORA:	Powiat Rawicki
ADRES INWESTORA:	Rynek 17, 63-900 RAWICZ
WYKONAWCA:	Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY:	Do ustalenia w drodze przetargu

BRANŻE: Budowlalna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Piotr Matysiak

DATA OPRACOWANIA: Grudzień 2022

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Grudzień 2022

Powiat Rawicz -Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - uwzględniona dobudowa budynku warsztatowego

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Powiat Rawicz -Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - uwzględniona dobudowa budynku warsztatowego

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZORYS: Powiat Rawicz -Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - uwzględniona dobudowa budynku warsztatowego						
1		Elewacja				
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	1,00 * (31,50 + 3,00) = 34,50	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3	0,90 * 0,80 * 1,00 * (31,50 + 3,00) = 24,84	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	0,90 * (31,50 + 3,00) = 31,05	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	0,90 * (31,50 + 3,00) = 31,05	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2	0,90 * (31,50 + 3,00) = 31,05	0,00	0,00
6 d.1	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo (XPS gr.10cm	m2	1,10 * (31,50 + 3,00) = 37,95	0,00	0,00
7 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	0,60 * (31,50 + 3,00) = 20,70	0,00	0,00
8 d.1	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	poz.7 = 20,70	0,00	0,00
9 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mozaikowego	m2	poz.8 = 20,70	0,00	0,00
10 d.1	KNR 0-40 0108-02	Folia kubełkowa ścian fundamentowych	m2	0,90 * (31,50 + 3,00) = 31,05	0,00	0,00
11 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	poz.2 = 24,84	0,00	0,00
12 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	1,00 * (31,50 + 3,00) = 34,50	0,00	0,00
13 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.12 = 34,50	0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8	m2	poz.13 = 34,50	0,00	0,00
15 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Odtworzenie nawierzchni z kostki	m2	poz.14 = 34,50	0,00	0,00
Razem dział: Elewacja						0,00
Koszorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Koszorys brutto						0,00

Powiat Rawicz -Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - uwzględniona dobudowa budynku warsztatowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Powiat Rawicz -Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - uwzględniona dobudowa budynku warsztatowego					
1		Elewacja			
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		1,00 * (31,50 + 3,00)	m2	34,50	
				RAZEM	34,50
2 d.1	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		0,90 * 0,80 * 1,00 * (31,50 + 3,00)	m3	24,84	
				RAZEM	24,84
3 d.1	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		0,90 * (31,50 + 3,00)	m2	31,05	
				RAZEM	31,05
4 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		0,90 * (31,50 + 3,00)	m2	31,05	
				RAZEM	31,05
5 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		0,90 * (31,50 + 3,00)	m2	31,05	
				RAZEM	31,05
6 d.1	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo (XPS gr.10cm	m2		
		1,10 * (31,50 + 3,00)	m2	37,95	
				RAZEM	37,95
7 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		0,60 * (31,50 + 3,00)	m2	20,70	
				RAZEM	20,70
8 d.1	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.7	m2	20,70	
				RAZEM	20,70
9 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mozaikowego	m2		
		poz.8	m2	20,70	
				RAZEM	20,70
10 d.1	KNR 0-40 0108-02	Folia kubełkowa ścian fundamentowych	m2		
		0,90 * (31,50 + 3,00)	m2	31,05	
				RAZEM	31,05
11 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.2	m3	24,84	
				RAZEM	24,84
12 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		1,00 * (31,50 + 3,00)	m2	34,50	
				RAZEM	34,50
13 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz. 12	m2	34,50	
				RAZEM	34,50

Powiat Rawicz -Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - uwzględniona dobudowa budynku warsztatowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8	m2		
		poz.13	m2	34,50	
				RAZEM	34,50
15 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Odtworzenie nawierzchni z kostki	m2		
		poz. 14	m2	34,50	
				RAZEM	34,50