

	Nazwa zadania:	BUDOWA MAX. 50 MIEJSC PARKINGOWYCH, 61-714 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 53, CZĘŚĆ DZIAŁKI O NR EW. 105/4, ARK. 09, OBRĘB: POZNAŃ		
POZ.	Podstawa	(BRANŻA DROGOWA)	Jm	Ilość
		Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości		
1	2	3	4	5
1.	D 01.02	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, ZDJĘCIE HUMUSU, ROZBIÓRKI	*	*
1.1	D 01.02.01 77211400-6 77211600-8	<u>PRZESADZENIE DRZEW</u> CPV: Usługi wycinania drzew, Sadzenie drzew		
1.1.1	D 01.02.01.	Przesadzenie drzew o średnicy mniejszej niż 10cm	szt	2,00
1.2	D 01.02 45111000-8	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ</u> CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1.1.1	D 01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu		
		mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, gr. 15cm	m <sup>2</sup>	678,00
2.	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
2.1	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII		
		mechaniczne wykonanie wykopów w gruntach kategorii III-IV z załadunkiem i wywozem na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>	153,00
3	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
3.1	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		
3.1.1	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie.	m <sup>2</sup>	678,00
3.2	D 04.04.02B 45233000-9	<u>PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.2.1	D 04.04.02B	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 C90/3 gr 25cm.	m <sup>2</sup>	611,00
4.	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
4.1	D 05.03.01 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4.1.1	D 05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 10x10 (barwa szara) gr. 10cm, na podsypce cementowo-kruszywowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową	m <sup>2</sup>	110,00
4.1.2	D 05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 10x10 (barwa czarna) gr. 10cm, na podsypce cementowo-kruszywowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową	m <sup>2</sup>	18,00
4.2	D 05.03.23a 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4.2.1	D 05.03.23a	Nawierzchnia z płyt ażurowych 40x60cm (barwa szara); gr 10 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni kruszywem łamanym 2/8cm, na podsypce cem.-kruszywowej. gr 5 cm	m <sup>2</sup>	441,00
5.	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
5.1	D 08.01.02a 45233000-9	<u>KRAWĘŻNIKI KAMIENNE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		
5.1.1	D 08.01.02a	Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	201,00
5.1.2	D 08.01.02a	Ustawienie oporników kamiennych o wymiarach 15x25cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	118,00
6.	D 09.01.01	ZIELEŃ	*	*
6.1	D 09.01.01	Założenie trawników , wysiew gotowej mieszanki nasion w uprzednio przygotowane podłoże, przykrycie nasion bez wymiany podłoża. Wraz z pielęgnacją gwarancyjną.	m <sup>2</sup>	68,00