LEGENDA

	GRODZIAŃ PŁYTOWY Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM
	PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.
	ZLIKWIDOWANIE PIONY INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
	WYBURZENIA
	ZAKŁADKOWANIA

ZAKRES PRAC KONDYGNACJI PRZYZIEMIA

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, węzeł cieplny) oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
2.Adaptacja pomieszczenia nr 173 na węzeł cieplny/gazowy ogrzewania.
3. Usunięcie ściany i montaż nowej instalacji oświetleniowej w korytarzach oraz pomieszczeniach nr 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.
4. Instalacja nowych rozdzielni elektrycznych w korytarzach oraz wewnątrz na ścianie pomieszczeniach (symbol RE, Rr.) z.
5. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (C.W.U., C.T.W., kanalizacyjnej).
Montaż bufetów zabudowanych (wskazanie na rzucie).
6. Montaż nowych grzejników.
7. Renowacja istniejących drzwi zewnętrznych.
8. Wykonanie otworów w ścianach i stropach oraz wypełnienie otworów przejściowych systemowo, wielokrotnie z wymienionych w obiekcie elementach przegród oddzielających.
9. Wykonanie przejść przez strefy wymagającej dbiegu osobnego Pom. Przedzielnie nr 21 i przez pożarowe oprzyłowienia i wymaga ochrony dodatkowej.
10. Wymiana nowych drzwi w klasie odpornośći pożarowej. Klatka schodowa nr 44, Korytarz nr 90.

RZUT ELEMENTÓW NAD PRZYZIEMEM
1:100

UWAGI WYKONAWCZE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE
2. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI A OPISEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

107	Sala ćwiczeń	33.25
108	Sala ćwiczeń	17.80
109	Korytarz	47.07
110	Pom. Magazynowe	34.37
111	Pom. magazynowe	3.32
112	Pom. Magazynowe	25.72
113	Hydrofornia	33.05
114	Pom. Magazynowe	35.84
115	Korytarz	24.89
116	Pom. Magazynowe	21.88
117	Pom. Magazynowe	30.52
118	Pom. Magazynowe	14.11
119	Pom. Laboratoryjne	88.24
120	Pom. Laboratoryjne	11.08
121	Pom. Laboratoryjne	18.66
122	Klatka schodowa	16.14
123	Korytarz	20.16
124	Pom. Laboratoryjne	21.91
125	Pom. Laboratoryjne	4.73
126	Wc	2.63
127	Korytarz	34.89
128	Rozdzielnia elektryczna	7.04
129	Korytarz	6.64
130	Korytarz	101.86
131	Korytarz	4.74
132	Wc	1.88
133	Pom. Laboratoryjne	12.25
134	Pom. Laboratoryjne	17.96
135	Pom. Biurowe	10.62
136	Pom. Laboratoryjne	23.95
137	Pom. Biurowe	7.47
138	Pom. Laboratoryjne	24.14
139	Sala ćwiczeń	14.82
142	Pom. Laboratoryjne	10.91
143	Korytarz	24.89
144	Magazyn	19.19
145	Magazyn	43.49
146	Magazyn	15.55
147	Magazyn	11.68
148	Magazyn	13.58
149	Magazyn	42.98
150	Magazyn	15.48
151	Magazyn	17.49
152	Magazyn	7.89
153	Magazyn	4.41
154	Magazyn	8.00
155	Korytarz	24.38
156	Magazyn	6.62
157	Magazyn	11.65
158	Magazyn	15.45
159	Magazyn	18.15
160	Magazyn	15.50
161	Pom. Techniczne	15.07
162	Pom. Techniczne	12.94
163	Pom. Techniczne	12.55
164	Pom. Techniczne	5.21
165	Magazyn	23.35
166	Magazyn	18.49
167	Magazyn	9.04
168	Korytarz	6.10
169	Magazyn	16.46
170	Magazyn	14.25
171	Magazyn	19.57
172	Rozdzielnia elektryczna	6.72
173	Pom. Laboratoryjne	42.80
174	Węzeł c.O.	34.57
175	Pom. Laboratoryjne	3.58
176	Sala ćwiczeń	10.14
177	Pom. Laboratoryjne	10.33
178	Pom. Laboratoryjne	9.96
179	Pom. Laboratoryjne	13.50
180	Klatka schodowa	28.51
181	Pom. Gospodarcze	14.01
182	Pom. Laboratoryjne	34.19
183	Pom. Laboratoryjne	39.20
184	Pom. Laboratoryjne	29.57
185	Pom. Laboratoryjne	25.82
186	Kuchnia	22.06
187	Bufet	67.61
188	Magazyn	3.88
189	Magazyn	8.02
190	Magazyn	3.31
191	Magazyn	3.29
192	Magazyn	3.29
193	Klatka schodowa	90.10
194	Magazyn	13.73
195	Magazyn	7.81
196	Wc	22.17
197	Korytarz	319.76
198	Szatnia	64.04
199	Magazyn	2.43
200	Rozdzielnia	3.51
201	Pom. Laboratoryjne	21.81
202	Wentylatornia	21.97
203	Wentylatornia	4.81
204	Pom. Laboratoryjne	12.79
205	Pom. Laboratoryjne	29.51
206	Pom. Laboratoryjne	11.78
207	Pom. Laboratoryjne	16.00
208	Pom. Laboratoryjne	13.37
209	Pom. Laboratoryjne	31.04
210	Warsztat	19.32
211	Warsztat	23.71
212	Szyb windy	7.42
213	Korytarz	8.00
214	Pom. Biurowe	17.30
215	Warsztat	52.04
216	Warsztat	53.44
217	Warsztat	36.78
218	Warsztat	54.64
220	Magazyn	22.00
221	Magazyn	3.65
222	Warsztat	36.51
223	Korytarz	11.41
228	Korytarz	34.57
		5721.95

Biuro projektowe w konsorcjum firm:

PROJ-PRZEM-PROJEKT
Sp. z o.o.
ul.Fordońska 430
85-739 Bydgoszcz

Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Obiekt:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6
obręb 1,arkz , arh. 8 nr geodezyjny działki 34/9

Nazwa inwestycji:
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej.

Tytuł:
Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej, zewnętrznymi dostawnymi windami, przebudową instalacyjnych i rozbiórką części budynku mieszkalnej, węzeł cieplny.

Projektant: **mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska**	713/13/P/2003	Podpis:
Sprawdzający: **mgr inż. arch. Monika Wojtczyk**	713/13/P/2004	Podpis:
Projektant: **mgr inż. Marcin Gałeb**	WKP/0181/PWOK/08	Podpis:
Sprawdzający: **mgr inż. Włodzimierz Kajak**	255/90/Pw	Podpis:
Faza: **Projekt budowlany**	Data: **03.2015r.**	Skala: **1:100**
Nazwa: RZUT PRZYZIEMIA 2/2		Numer rysunku: A/03