
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442180-2 Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien, w budynku "C" - ETAP I (elewacje zachodnia i południowa)
ADRES INWESTYCJI : Segment "C" i zaplecze świetlicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
INWESTOR : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ADRES INWESTORA : 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 7
WYKONAWCA ROBÓT : wybór wg ofert
ADRES WYKONAWCY : j.w.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Krystyna Król (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zakres robót uzgodniony z inwestorem

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ELEWACJA ZACHODNIA			
1 d.1	KNR-W 4-01 1217-03 kalk. własna		Ostrożne odcięcie powierzchni tynkowanych ościeży od strony zewnętrznej okna (dla uniknięcia uszkodzenia tynku strukturalnego) od płaszczyzny drewnianych ościeżnicy oraz odkręcenie od drewnianej ościeżnicy stalowych parapetów zewnętrznych (planowanych do ponownego wykorzystania i montażu w nowych oknach PCV). (2.5+1.6)*2*30<szt>	m m	 246.0	
					RAZEM	246.0
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.50*1.65*30<szt>	m ² m ²	 123.75	
					RAZEM	123.75
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko podokiennik lastrykowy 260x36x5 cm 2.6*30<szt>	m m	 78.0	
					RAZEM	78.0
4 d.1	KNR-W 2-02 1018-04 analogia		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV o powierzchni ponad 1.5 m2. MONTAŻ OKIEN Z WYKORZYSTANIEM ODZYSKANYCH, NIE DEMONTOWANYCH W TRAKCIE DEMONTAŻU OKIEN PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 2.50*1.65*30<szt>	m ² m ²	 123.75	
					RAZEM	123.75
5 d.1	KNR-W 2-02 0135-02 analogia		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m. PODOKIENNIK WEWNĘTRZNY Z GRANITU GR 3 CM podokiennik 260x30x3 cm 30	szt szt	 30	
					RAZEM	30
6 d.1	KNR-W 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm (2.5+1.7)*2*30<szt>	m m	 252.0	
					RAZEM	252.0
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.25*(2.60+1.70)*2*30<szt>	m ² m ²	 64.50	
					RAZEM	64.50
8 d.1	KNR-W 4-01 0707-05		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami. w ościeżach elewacji (2.5+1.6*2)*30<szt>	m m	 171.0	
					RAZEM	171.0
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 0.25*(2.50+1.65*2)*30<szt>	m ² m ²	 43.50	
					RAZEM	43.50
10 d.1	cena zakładowa		Wywóz i utylizacja gruzu z budowy. Kontenery o pojemności od 5 m3 do 7 m3 1	kpl. kpl.	 1	
					RAZEM	1
2			ELEWACJA POŁUDNIOWA			
11 d.2	KNR-W 4-01 1217-03 kalk. własna		Ostrożne odcięcie powierzchni tynkowanych ościeży od strony zewnętrznej okna (dla uniknięcia uszkodzenia tynku strukturalnego) od płaszczyzny drewnianych ościeżnicy oraz odkręcenie od drewnianej ościeżnicy stalowych parapetów zewnętrznych (planowanych do ponownego wykorzystania i montażu w nowych oknach PCV). (1.6+1.1*2)*2<szt>	m m	 7.6	
					RAZEM	7.6
12 d.2	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okno 165x110 cm 1 okno 165x165 cm 1	szt. szt. szt.	 1 1	
					RAZEM	2
13 d.2	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko podokiennik z lastryko 170x36x5 cm 1.7*2<szt>	m m	 3.4	
					RAZEM	3.4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 1018-04 analogia		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV o powierzchni ponad 1.5 m ² . MONTAŻ OKIEN Z WYKORZYSTANIEM ODZYSKANYCH, NIE DEMONTOWANYCH W TRAKCIE DEMONTAŻU OKIEN PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 1.65*1.10*1<szt>	m ² m ²	 1.82	
					RAZEM	1.82
15	KNR-W 2-02 1018-04 analogia		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV o powierzchni ponad 1.5 m ² . MONTAŻ OKIEN Z WYKORZYSTANIEM ODZYSKANYCH, NIE DEMONTOWANYCH W TRAKCIE DEMONTAŻU OKIEN PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH 1.65*1.65*1<szt>	m ² m ²	 2.72	
					RAZEM	2.72
16	KNR-W 2-02 0135-02 analogia		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m. PODOKIENNIK WEWNĘTRZNY Z GRANITU GR 3 CM podokiennik z granitu 175x30x3 cm 2	szt szt	 2	
					RAZEM	2
17	KNR-W 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm (1.6+1.1*2)*1<szt> (1.6+1.6*2)*1<szt>	m m m	 3.8 4.8	
					RAZEM	8.6
18	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.25*(1.70+1.10)*2*1<szt> 0.25*(1.70+1.70)*2*1<szt>	m ² m ² m ²	 1.40 1.70	
					RAZEM	3.10
19	KNR-W 4-01 0707-05		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami. (1.6+1.1*2)*2*1<szt> (1.6+1.6*2)*2*1<szt>	m m m	 7.6 9.6	
					RAZEM	17.2
20	KNR-W 4-01 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 0.25*(1.65+1.10*2)*1<szt> 0.25*(1.65+1.65*2)*1<szt>	m ² m ² m ²	 0.96 1.24	
					RAZEM	2.20

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	WACETOB wyd.V 2003