

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.16.2024.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 26.04.2024 r.

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu:***Poprawa efektywności energetycznej II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu***

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 7

Z naszych informacji wynika, że sala gimnastyczna została docieplona w 2019 r w związku z tym prosimy o określenie jaki zakres prac należy przyjąć do wyceny na tej części obiektu do przetargu.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, iż budynek sali sportowej jest ocieplony, wobec powyższego na budynku sali sportowej z zapleczem należy wykonać prace wyszczególnione w pozycjach nr 62-67 „Skorygowanego przedmiaru robót” (załączonego pomocniczo do obliczenia ceny oferty). Elewację budynku sali sportowej należy oczyścić i pomalować farbą silikonowo-silikatową o kolorystyce zgodnie z nowymi rysunkami: „LO.II%20kk_ARCH-04_rev-04.24”, „LO.II%20kk_ARCH-05_rev-04.24”, „LO.II%20kk_ARCH-07_rev-04.24”.

Zamawiający zamieszcza niniejszym na stronie prowadzonego postępowania:

- ***„skorygowany przedmiar robót”***
- ***rysunek „LO.II%20kk_ARCH-04_rev-04.24”,***
- ***rysunek „LO.II%20kk_ARCH-05_rev-04.24”,***
- ***rysunek „LO.II%20kk_ARCH-07_rev-04.24”.***

Pytanie 8

Z wstępnych oględzin obiektu wynika, iż dachy na budynku głównym, łącznika, sali komputerowej i części szatniowej sali gimnastycznej są docieplone warstwą izolacji (prawdopodobnie styropapy). W związku z wymianą rynien i dostosowaniem ich do nowoprojektowanej warstwy ocieplenia proszę podać jaki zakres prac przyjąć do wyceny wraz z podaniem szczegółu montażu nowej rynny.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania w dniu 24.04.2024 r., szczegół montażu rynny dachowej zawarto w dokumentacji projektowej na rysunku o nazwie: „LO.II kk_ARCH-08.pdf”, zamieszczonym w dniu wszczęcia postępowania na stronie prowadzonego postępowania.

Zakres prac należy przyjąć na podstawie szczegółu i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi.

Pytanie 9

Czy kraty okienne na łączniku i budynku sali komputerowej również podlegają renowacji i ponownemu montażowi? jeśli tak to proszę o załączenie stosownych pozycji obmiarowych do przedmiaru.

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86;

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, iż w oknach łącznika występują kraty okienne od strony pomieszczeń biurowych. W budynku sali komputerowej występują lekkie kraty ochronne i kraty okienne różnego rodzaju.

Zamawiający uzupełnia niniejszym przedmiar robót o prace w zakresie:

- *demontażu i ponownego montażu lekkich krat ochronnych na elewacji budynku sali komputerowej od strony północno-wschodniej,*
- *wymianę na nowe wszystkich pozostałych krat okiennych łącznika i budynku sali komputerowej identycznych do lekkich krat ochronnych na elewacji budynku sali komputerowej od strony północno-wschodniej.*

Zamawiający zamieszcza niniejszym na stronie prowadzonego postępowania „Skorygowany przedmiar robót” obejmujący powyższy zakres prac.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz „Skorygowany przedmiar robót” (załączony pomocniczo do obliczenia ceny oferty) i zamieszczone rysunki.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.