
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DS-3
ADRES INWESTYCJI : ul.Skarżyńskiego; KRAKÓW
INWESTOR : Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW

DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DS-3			
1	ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące (pokoje - 10 kondygnacji)	1.1	1.8
2	ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące (kuchnie - 5 kondygnacji) piętra: 1,2,3,4,8	2.1	2.16
3	ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące (hall główny na korytarzu - 10 kondygnacji)	3.1	3.18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DS-3					
1		ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące (pokoje - 10 kondygnacji)			
1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią oraz okna, czujki, itp. 461*150%*10	m ² m ²	 6 915,000	
				RAZEM	6 915,000
1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -dodatkowe przetarcie za pomocą gładzi gipsowej na pow.10% ścian i sufitów (poz.1.5+poz.1.6)*10%	m ² m ²	 1 702,980	
				RAZEM	1 702,980
1.3	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub równoważny/ poz.1.2	m ² m ²	 1 702,980	
				RAZEM	1 702,980
1.4	KNR-W 2-02 0830-07 analogia	Dodatek za narożniki metalowe (kąty wypukłe) <i>narożniki ochronne zewn. ALU</i> 6*10	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
1.5	KNNR 3 0605-04 przedsionki 9 i 10 p.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni -/sufity farba akrylowa biała, szpachlówka akrylowa/ ((15,5+10,5+3,5)*12+6,5+16,5+4,5+4)*10 2*(6,5*2)*12	m ² m ² m ²	 3 855,000 312,000	
				RAZEM	4 167,000
1.6	KNNR 3 0605-04 otwory przedsionki 9 i 10p. otwory	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni -ściany /farba akrylowa -kolor, szpachlówka akrylowa/ (3*((6,3*2+2,5+2,8)+(4*2+2,8*2))*12+0,6*((1,6*2+2,2*2))*12+3*(2,8*2+1,7*2+2,8*2+1,4*2+2,9*2+2,3*2+4,1*2+5,8*2))*10 -(1,4*2,2*(13+14)+2*4*6)*10 2*(3*(1,4*2+2,1*2+1,7*4))*12 -(6*(2*0,8)*7*2)	m ² m ² m ² m ²	 13 315,200 -1 311,600 993,600 -134,400	
				RAZEM	12 862,800
1.7	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) -przyjęto do 5% pow. (poz.1.5+poz.1.6)*5%	m ² m ²	 851,490	
				RAZEM	851,490
1.8	KNNR-W 3 1007-06 przedsionki 9 i 10 p.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, wraz ze szpachlowaniem pow. 12*(2*0,8)*10 6*(2*0,8)*7*2	m ² m ² m ²	 192,000 134,400	
				RAZEM	326,400
2		ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące (kuchnie - 5 kondygnacji) piętra: 1,2,3,4,8			
2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią oraz okna, czujki, itp. poz.2.12*150%	m ² m ²	 107,100	
				RAZEM	107,100
2.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -skucie fragmentów uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. ścian i sufitów (poz.2.12+poz.2.13)*10%	m ² m ²	 30,840	
				RAZEM	30,840
2.3	KNR-W 4-01 0702-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm -poszerzenie i odczyszczanie rys na styku sufit-ściana (2*5,1+2*2,8)*5	m m	 79,000	
				RAZEM	79,000
2.4	KNR-W 4-01 0812-03 analogia	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju -uzupełnienia i naprawy posadzki 2*5	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
2.5	KNR-W 4-01 0821-05 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu -uzupełnianie cokołów 1*5	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 20 km	m ³		
		poz.2.2*0,03+poz.2.3*0,1*0,02+poz.2.4*0,03+poz.2.5*0,01	m ³	1,433	
				RAZEM	1,433
2.7	kalk.wlasna wycena indywidualna	Oplat za gruz	m ³		
		poz.2.6	m ³	1,433	
				RAZEM	1,433
2.8	KNR-W 2-02 2008-01	Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez paskow <i>plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa zwykla grubosci 9,5 mm (GKB)</i> 10,8*0,5	m ²		
			m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
2.9	KNR 2-13 1006-05	Wypelnienia szczelin szpachla akrylowa na siatce tynkarskiej -wypelnienie szczelin masa szpachlowa np. ACRYL-PUTZ FINISZ (lub rownowazne) + zabezpieczenie siatka w warstwie kleju 2*10,8	m		
			m	21,600	
				RAZEM	21,600
2.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci -przetarcie za pomoca gladzi gipsowej na pow.30% scian i sufitow (poz.2.12+12,6)*30%	m ²		
			m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
2.11	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podlozy budowlanych przez malowanie recznie -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub rownowazny/ poz.2.12+poz.2.13	m ²		
			m ²	308,400	
				RAZEM	308,400
2.12	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow farba emulsyjna z przygotowaniem powierzchni -sufity /farba akrylowa biala, szpachlowka akrylowa/ 5,1*2,8*5	m ²		
			m ²	71,400	
				RAZEM	71,400
2.13	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow farba emulsyjna z przygotowaniem powierzchni -sciany /farba akrylowa -kolor, szpachlowka akrylowa/ 3*(5,1*2+2,8*2)*5	m ²		
			m ²	237,000	
				RAZEM	237,000
2.14	KNR 2-13 1006-05	Wypelnienia szczelin szpachla akrylowa na siatce tynkarskiej -wypelnienie szczelin masa szpachlowa np. ACRYL-PUTZ FINISZ (lub rownowazne) + zabezpieczenie siatka w warstwie kleju poz.2.3	m		
			m	79,000	
				RAZEM	79,000
2.15	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitow (zaciekow) -przyjeto do 5% pow. poz.2.11*5%	m ²		
			m ²	15,420	
				RAZEM	15,420
2.16	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, wraz ze szpachlowaniem pow. -drzwi (2*1,8)*5	m ²		
			m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3		ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące (hall główny na korytarzu - 10 kondygnacji)			
3.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podlog folia oraz okna, czujki, itp.	m ²		
		poz.3.9*1,5	m ²	789,300	
				RAZEM	789,300
3.2	ZKNR C-2 0901-03 9917 analogia	Zerwanie starych tapet natryskowych, z przycinaniem, obrabianiem narozy i wnęk -do wys.2.6m (6,6+2,8+3+2,4+2,8+2,6+6,7+2,9)*2,6*10	m ²		
			m ²	774,800	
				RAZEM	774,800
3.3	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego 1*10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
3.4	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -skucie fragmentow uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. poz.3.11*10%	m ²		
			m ²	52,620	
				RAZEM	52,620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5	KNR-W 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.3.3*0,1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
3.6	KNR-W 4-01 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu poz.3.2+poz.3.3*0,1	m ² m ²	 775,800	
				RAZEM	775,800
3.7	KNR-W 4-01 0713-01	Zeskrobanie farby na ścianach i sufitach wraz z przecieraniem istniejących tynków wewnętrznych (6,6+2,8+3+2,4+2,8+2,6+6,7+2,9)*0,4*10	m ² m ²	 119,200	
				RAZEM	119,200
3.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.3.6+poz.3.7	m ² m ²	 895,000	
				RAZEM	895,000
3.9	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni ((6,6+2,8+3+2,4+2,8+2,6+6,7+2,9)*0,4+37*110%)*10	m ² m ²	 526,200	
				RAZEM	526,200
3.10	KNR-W 2-02 0830-07 analogia	Dodatek za narożniki metalowe (kąty wypukłe) <i>narożniki ochronne zewn. ALU</i> 3*10	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
3.11	KNR BC-02 0130-01 analogia	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie -1x po szpachlowaniu /np. Ceresit CT 17 lub równoważny/ poz.3.9	m ² m ²	 526,200	
				RAZEM	526,200
3.12	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) -przyjęto do 5% pow. poz.3.11*5%	m ² m ²	 26,310	
				RAZEM	26,310
3.13	KNNR 3 0605-04 uwaga p.tab. analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe -ściany (po tapecie natr.) <i>farba lateksowa nawierzchniowa wewn.</i> poz.3.2	m ² m ²	 774,800	
				RAZEM	774,800
3.14	KNR-W 4-01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni gładkich -napisy informacyjne z szablonów, nr kondygnacji, /R=2/ 1*10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
3.15	KNR-W 4-01 0109-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km poz.3.3*0,1*0,03+poz.3.4*0,02	m ³ m ³	 1,082	
				RAZEM	1,082
3.16	KNR-W 4-01 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 19 poz.3.15	m ³ m ³	 1,082	
				RAZEM	1,082
3.17	kalk.własna wycena indywidualna	Oplata za gruz poz.3.15	m ³ m ³	 1,082	
				RAZEM	1,082
3.18	KNR-W 4-01 0821-05 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu -uzupełnianie cokołów 1*10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000