

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom. nr 501 (na ścianach płyta g-k akustyczna)
ADRES INWESTYCJI : Coll. Novum Poznań al. Niepodległości
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Branża budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 08.03.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	8.01*5.02* 1.1 = 44.231		
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu i oczyszczenie posadzki z kleju	m ²	8.01*5.02 = 40.210		
3	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m	15		
4	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez de- skowań i stemplowań	m	15		
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio- me	m ²	8.01*5.02 = 40.210		
6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra- wy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	8.01*5.02 = 40.210		
7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra- wy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²	8.01*5.02 *5 = 201.051		
8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinie- ciem na ścianę na wys. 10 cm typu TARKETT Emi- nent R x2	m ²	8.01*5.02* 1.1 = 44.231		
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykładzin rulonowych	m ²	8.01*5.02* 1.1 = 44.231		
10	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych akustycznych SONIC R6NO 6/18 na rusztach metalo- wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jedno- warstwo 50-01	m ²	2.75*(8.01+ 5.02) = 35.833		
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²	8.01*5.02+ 2.95*(5.02+ 8.01)+0.20* (5.02+8.01) = 81.255		
12	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m ²	81.255		
13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	8.01*5.02 = 40.210		
14	Klaskulcja własna	Montaż odbojników ściennych Acrovyn wys. 30 cm	m ²	8.01*2+ 5.02*2 = 26.060		
15	kalkulacja własna	Montaż piramidek akustycznych na suficie	szt	20		
16	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku mat. z rozbiórki	m ³	0.5		
17	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie mat. z rozbiórki kontenerem 1,5 m3	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						