

## **Przedmiar robót**

### **Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziewin, dz. nr. 2113 dł. 520mb, szer. 3,0r**

Obiekt lub rodzaj robót **dz. nr.2113 miejscowość Dziewin, Gmina Drwinia**

Inwestor: **GMINA DRWINIA,  
32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:

**2025-06-04**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziewin, dz. nr. 2113 dł. 520mb szer. 3,0m.</b>		
1	Element	<b>Droga dł. 520mb, szer. 3,0m.</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		520/1000	0,52000	
		RAZEM:	0,52000	0,52
2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głęboko: 20`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		520*3,0	1 560,00000	
		RAZEM:	1 560,00000	1 560,00
3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1560,00	1 560,00000	
		RAZEM:	1 560,00000	1 560,00
4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1560,00	1 560,00000	
		RAZEM:	1 560,00000	1 560,00
5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości Krotność=5		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1560,00	1 560,00000	
		RAZEM:	1 560,00000	1 560,00