

Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziewin, dz. nr. 2280 dł. 1120mb, szer. 3,0

Obiekt lub rodzaj robót **dz. nr.2280 miejscowość Dziewin, Gmina Drwinia**

Inwestor: **GINA DRWINIA,
32-709 DRWINIA 57**

Data opracowania:

2025-06-04

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziewin, dz. nr. 2280 dł. 1120m szer. 3,0m.		
1	Element	Droga dł. 1120mb, szer. 3,0m.		
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1120/1000	1,12000	
		RAZEM:	1,12000	km
2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głęboko: 20`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1120*3,0	3 360,00000	
		RAZEM:	3 360,00000	m2
3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3360,00	3 360,00000	
		RAZEM:	3 360,00000	m2
4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3360,00	3 360,00000	
		RAZEM:	3 360,00000	m2
5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości Krotność=5		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3360,00	3 360,00000	
		RAZEM:	3 360,00000	m2