

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie subitu i malownie pomieszczeń na IV piętrze budynku D Kampusu Ogrody
ADRES INWESTYCJI : ul. Szamarzewskiego89/91, Poznań
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Usuwanie subitu i odtworzenie warstw posadzkowych			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -usunięcie wykładziny PCW i dywanowej	m ²		
d.1	0818-05	wraz z cokołami	m ²	320,000	
		320		RAZEM	320,000
2		Zabezpieczenie pomieszczeń -drzwi, okien, lamp itd.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Utylizacja wykładzin PCW i wykładzin dywanowych	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR W-01	Frezowanie starych podłoży betonowych -usunięcie wylewki samopoziomującej	m ²		
d.1	0101-03	wraz z subitem	m ²	320,000	
		Krotność = 10		RAZEM	320,000
		320			
5		Utylizacja odpadów budowlanych	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR BC-02	Dwukrotne gruntowanie podłoży mineralnych (cementowych) żywicą epoksydową	m ²		
d.1	0402-02	ASODUR-GBM -z wywinieciem na ściany pod cokoły	m ²	340,000	
		340		RAZEM	340,000
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 4 cm	m ²		
d.1	202 1132-01		m ²	320,000	
	1132-02	320		RAZEM	320,000
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW homogeniczna, minimum 2mm, nie palna, antypoślizgowość minimum R9	m ²	70,000	
		z wywinieciem na ściany 10cm.		RAZEM	70,000
		70			
9		Panele laminowane lub winylowe klasa ścieralności AC5 lub AC6, grubość conajmniej 8mm, kolor/wzór do wyboru przez zamawiającego.	m ²		
d.1	analiza indywidualna	260	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
10		Wykonanie cokołów z płyty drewnopodobnej dopasowanych do koloru panli wysokość conajmniej 5cm -osadzenie i obrobienie.	m		
d.1		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
2		Malowanie ścian i sufitów			
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	320	m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
12	KNR 9-24	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
d.2	0101-07	960+320	m ²	1 280,000	
				RAZEM	1 280,000
13	KNR-W 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 1 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.2	0602-01	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
14	KNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -30% powierzchni do szpachlowania i akrylowania	m ²		
d.2	1003-07	rys	m ²	1 280,000	
		960+320		RAZEM	1 280,000
				*0,3	384,000
15	KNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów -sufity farba akrylowa, ściany korytarza farba zmywalna lateksowa, pokoje biurowe farba zmywalna	m ²		
d.2	1003-01	960+320	m ²	1 280,000	
				RAZEM	1 280,000
16		Usunięcie zabezpieczeń i posprzątanie pomieszczeń	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000