

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Odświeżenie pomieszczeń, wymiana wykładzin i sprzętu elektroinstalacyjnego w salach dydaktycznych przeznaczonych dla studentów cudzoziemców (pom. 223,224,324)  
ADRES INWESTYCJI : Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701Poznań  
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza  
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2025

| Lp.      | Podstawa                                  | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.                            | Razem   |
|----------|---|---|--|------------------------------------|---------|
| 1        |   | <b>Odświeżenie pomieszczeń, wymiana wykładzin i sprzętu elektroinstalacyjnego w salach dydaktycznych przeznaczonych dla studentów cudzoziemców (pom. 223,224,324)</b>   |  |                                    |         |
| 1.1      |   | <b>Odświeżenie pomieszczeń, wymiana wykładzin i sprzętu elektroinstalacyjnego w salach dydaktycznych przeznaczonych dla studentów cudzoziemców (pom. 223,224,324)</b>   |  |                                    |         |
| 1 d.1.1  | KNR 4-04<br>0504-06<br>223<br>225<br>324  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony<br><br>6,89*7+(6,89+7)*2*0,1<br>3,53*6,61+(3,53+6,61)*2*0,1<br>10,68*7,04+(10,68+7,04)*2*0,1<subit>   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>51,008<br>25,361<br>78,731 |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 155,100 |
| 2 d.1.1  | KNNR-W 3<br>0809-01<br>analogia<br>324    | Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie<br>Usunięcie wylewki/kleju, usunięcie warstwy subitu.<br>Krotność = 2<br>10,68*7,04+(10,68+7,04)*2*0,1   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>78,731                     |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 78,731  |
| 3 d.1.1  | KNR AT-40<br>0105-03                      | Uzupełnienie/wypełnienie większych ubytków i miejsc uszkodzonych masami naprawczymi do betonu<br>poz.2*10%  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>7,873                      |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 7,873   |
| 4 d.1.1  | KNR 0-23<br>2611-01<br>analogia           | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>warstwa szczepna<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>155,100                    |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 155,100 |
| 5 d.1.1  | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia         | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br><br>poz.1   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>155,100                    |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 155,100 |
| 6 d.1.1  | NNRNKB 202<br>1130-02                     | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.1   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>155,100                    |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 155,100 |
| 7 d.1.1  | NNRNKB 202<br>1130-03<br><br>324          | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm<br>Krotność = 5<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>78,731                     |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 78,731  |
| 8 d.1.1  | KNR-W 2-02<br>1123-02<br>analogia         | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett lub rownoważne<br><br>poz.1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>155,100                    |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 155,100 |
| 9 d.1.1  | KNR-W 2-02<br>1123-04                     | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>155,100                    |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 155,100 |
| 10 d.1.1 | KNR-W 4-01<br>0106-04<br>analogia         | Usunięcie gruzu i odpadów budowlanych,<br><br>poz.1*0,01  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>1,551                      |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 1,551   |
| 11 d.1.1 | KNR-W 4-01<br>0109-09 0109-10<br>analogia | Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km<br><br>poz.10   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>1,551                      |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 1,551   |
| 12 d.1.1 | kalk. własna                              | Utylizacja materiału szkodliwego<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.   | <br><br>1,000                      |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 1,000   |
| 13 d.1.1 | KNR-W 4-01<br>0306-02<br>analogia         | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian<br><br>1*4,15   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>4,150                      |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 4,150   |
| 14 d.1.1 | KNR-W 4-01<br>0711-02                     | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu<br>poz.16*0,03+poz.13 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>19,542                     |         |
|          |   |   |  | RAZEM                              | 19,542  |
| 15 d.1.1 | KNR AT-40<br>0105-08                      | Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych<br>Założono 10% powierzchni przegród<br>poz.14   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>19,542                     |         |

| Lp.   | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-------|----------|--|----------------|---------|---------|
| 16    | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 19,542  |
| d.1.1 | 1204-08  | starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                | m <sup>2</sup> |         |         |
|       | 225+     | 3,53*6,61+(3,53+6,61)*2*4,15+1*4,15+4,2*4,48<ko,139>         | m <sup>2</sup> | 130,461 |         |
|       | 223      | 7*6,89+(7+6,89)*2*4,1  | m <sup>2</sup> | 162,128 |         |
|       | 324      | 7,04*10,68+(7,04+10,68)*2*4,1                                | m <sup>2</sup> | 220,491 |         |
|       |          |  |                | RAZEM   | 513,080 |
| 17    | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wew- | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1.1 | 1204-02  | nętrznych ścian  |                |         |         |
|       | analogia | poz. 16  | m <sup>2</sup> | 513,080 |         |
|       |          |  |                | RAZEM   | 513,080 |