

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POSADZKI W PRACOWNI RZEŻBY WPA UAM

ADRES INWESTYCJI : KALISZ UL. NOWY ŚWIAT 38/30

INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 08.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1	Rozbiórka cokołów -skucie istniejącego cokołu z zaprawy cementowej. 39,4	m m	39,400	
				RAZEM	39,400
2	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach -wyrównanie powierzchni po skuciu cokołu. 39,4*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,880	
				RAZEM	7,880
3	KNR AT-42 0101-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie pod kleje cementowe 7,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,880	
				RAZEM	7,880
4	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie - skucie/sfrezowanie nierówności na istniejącej posadzce lastryko 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR BC-02 0215-04 analogia	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową ASOCRET-BS2 i cementową zaprawą naprawczą ASOCRET-RN - wypełnianie ubytków gr. 10 mm, -wyrównanie powierzchni po skuciu /sfrezowaniu nierówności 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR AT-42 0101-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie pod kleje cementowe -zagruntowanie powierzchni pod posadzkę gruntem szczepnym 55,536	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,536	
				RAZEM	55,536
7	KNR AT-42 0105-02	Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm wewnątrz pomieszczeń -płytki kamionkowe GRES kolor dopasować do pomieszczeń w przyległych korytarzach, klasa antypoślizgowa min. R9 55,536	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,536	
				RAZEM	55,536
8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 11,9	m m	11,900	
				RAZEM	11,900
9	KNR AT-42 0110-02 analogia	Cokoliki przyściennie z płytek wys.10 cm na kleju cementowym -płytki kamionkowe GRES 39,4	m m	39,400	
				RAZEM	39,400
10	wycena indywidualna	Wymiana szczelnych wyłazłów do kanału technicznego o wym. 70 x 70cm. 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
11		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000