

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Hydroizolacja ściany zewnętrznej oraz konserwacja stolarki okiennej. Dom Akademicki w Gnieźnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Kostrzewskiego, 62-200 Gniezno
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. H.Wieniawskiego 1, Poznań
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hydroizolacja ściany zewnętrznej oraz konserwacja stolarki okiennej. Dom Akademicki w Gnieźnie			
1.1					
1	TZKNBK XV	Przygotowanie stolarki pod malowanie okna/ramy/pochwyty -	m ²		
d.1.1	0433-01	(oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)			
	analogia	0,8*0,8*(3+3)+3,14*1,56+3,14*2,6*2+1,11*1,4+2*2,61*0,97+3*(0,93*1,81)<zdj>	m ²	36,734	
		1,18*1,45*10+0,98*1,8*6	m ²	27,694	
		2,3*2,7 <wejscie>	m ²	6,210	
	pochwyty	3,17*0,15*(6)+1,2*0,15*6 <pochwyty5>	m ²	3,933	
	pochwyty	3,14*0,15*3 <pochwyty3>	m ²	1,413	
	pochwyty	3*1,2*0,15 <pochwyty4>	m ²	0,540	
	pochwyty	(2*3,54+(3,54+1,96)*3)*0,15<pochwyty1,2>	m ²	3,537	
				RAZEM	80,061
2	TZKNBK XV	Oczyszczenie starych otworów,ram, drewna z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m ²		
d.1.1	0430-01	Ręczne zeszkrobanie lakieru o powierzchni do 0,5m2 okna zewnętrzne			
		poz.1	m ²	80,061	
				RAZEM	80,061
3	TZKNBK XV	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
d.1.1	0431-01	poz.1	m ²	80,061	
				RAZEM	80,061
4	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
d.1.1	1309-06	poz.1	m ²	80,061	
				RAZEM	80,061
5	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem metalu przed korozją, warunkami atmosferycznymi	m ²		
d.1.1	0101-02	3*(1,05*2*(0,03+0,01)*2+(3,54+1,96)*((0,05+0,01)*2*8))<balustrady2>	m ²	16,344	
	analogia	3*(1,05*2*(0,03+0,01)*2+(3,14)*(0,05+0,01)*2*8)<balustrady3>	m ²	9,547	
		3*((1,2)*(0,05+0,01)*2*5)<balustrady4>	m ²	2,160	
		6*(1,05*2*(0,03+0,01)*2+(3,17+1,2)*((0,05+0,01)*2*8))<balustrady5>	m ²	26,179	
				RAZEM	54,230
6	KNR 7-12	Malowanie konstrukcji stalowych szkieletowych farbami antykorozyjnymi	m ²		
d.1.1	0201-03	Krotność = 2			
	analogia	poz.5	m ²	54,230	
				RAZEM	54,230
7	KNR AT-30	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu Uni-Treppen o wysokości do 9,5 m	kol.		
d.1.1	0302-04	1	kol.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Demontaż oraz ponowny montaż okładziny elewacyjnej na podkonstrukcji wraz z izolacją.	m ²		
d.1.1		Materiał do ponownego wbudowania			
		(5+0,6)*1	m ²	5,600	
	wnęka	0,6*3*0,4	m ²	0,720	
				RAZEM	6,320
9	kalk. własna	Demontaż oraz ponowny montaż płyt granitowych 60x40cm	m ²		
d.1.1		Materiał do ponownego wbudowania			
		(5+3,5)*(0,6*3)	m ²	15,300	
				RAZEM	15,300
10	kalk. własna	Usunięcie termoizolacji STYROPIAN PS30 15cm - odsłonięcie połaci dachowej	m ²		
d.1.1		Płyty do ponownego wbudowania			
		(5+3,5)*0,6*2	m ²	10,200	
				RAZEM	10,200
11	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.1	0212-01	poz.9*0,15	m ³	2,295	
	analogia			RAZEM	2,295
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1	0726-04	0,6*3*0,4	m ²	0,720	
	analogia			RAZEM	0,720
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1.1	0722-02	(0,6*3*0,9)*2	m ²	3,240	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie	m ²	RAZEM	3,240
d.1.1	0119-06				
	analogia	poz. 13	m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
15	TZKNBK XI	Posadzka cementowa. Odtworzenie warst. posadzk. do 15cm	m ²		
d.1.1	0201-24				
	analogia	poz. 11	m ²	2,295	
				RAZEM	2,295
16	KNR 13-12	Gładź spadkowa	m ³		
d.1.1	1001-04				
	analogia	poz. 11	m ³	2,295	
				RAZEM	2,295
17	KNR 4-01	Isolacje przeciwwodne powierzchni pionowej i poziomej	m ²		
d.1.1	0601-03	Rozwiązanie systemowe Remmers lub równoznaczne.			
	analogia	Wyrównanie podłoża wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą, gruntowanie, mostek szczepny/ uszczelnienie pośrednie, elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa	m ²	15,300	
		Uszczelnienie spoin taśmą dylatacyjną z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym	m ²	10,200	
		(5+3,5)*(0,6*2+0,6)<pion poziom>			
		(5+3,5)*(0,6*2)<2 warstwa>			
				RAZEM	25,500
18	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji STYROPIAN PS30 15cm	m ²		
d.1.1	0609-03	Założono 30% powierzchni krytej na uzupełnienie			
	analogia	poz. 11	m ²	2,295	
				RAZEM	2,295
19	KNR AT-09	Folia budowlana	m ²		
d.1.1	0202-01				
	analogia	poz. 9*1,3	m ²	19,890	
				RAZEM	19,890
20	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m ²		
d.1.1	0504-03				
	analogia	2,7*3,2	m ²	8,640	
		(3,2+0,2*2)*0,2	m ²	0,720	
	pion	0,1*0,6*3*2	m ²	0,360	
	cokół				
				RAZEM	9,720
21	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.1	0211-03				
	analogia	2,7*3,2	m ²	8,640	
				RAZEM	8,640
22	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające pod posadzki z zaprawy cementowej.	m ²		
d.1.1	1102-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek			
	analogia	poz. 20	m ²	9,720	
				RAZEM	9,720
23	ZKNR C-1	Wykonanie hydroizolacji z zaprawy uszczelniającej.	m ²		
d.1.1	0308-01	Zaprawa przeznaczona do wykonywania izolacji wodoszczelnych.			
	analogia	Elastyczna powłoka pod płytki na zewnątrz budynku	m ²	9,720	
		poz. 20			
				RAZEM	9,720
24	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną. Płytki jak istniejące	m ²		
d.1.1	1118-09				
		poz. 20	m ²	9,720	
				RAZEM	9,720
25		demontaż i utylizacja wycieraczki	szt		
d.1.1	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26		dostawa i montaż wycieraczek systemowych z ramką wraz z przygotowaniem podłoża. Wkład szczotka-guma	szt		
d.1.1	kalk. własna	wymiar 1,6x1,1			
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-01	Usunięcie gruzu i odpadów budowlanych,	kpl.		
d.1.1	0106-04				
	analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000