

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby realizowanych projektów badawczych na Wydziale Biologii w Poznaniu.
ADRES INWESTYCJI : Wydział Biologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R, S
Koszty zakupu [Kz.]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz.(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz.	Z	RAZEM
1	REMONT POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE BIOLOGII UL. UNIWERSYTETU POZNANSKIEGO 6 W POZNANIU				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Piwnica F 01-09 pom. brudne				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Piwnica F 01-08 myjnia				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Piwnica F 01-07 sterylizatornia				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Piwnica F 01-04 pom socjalne				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Miejscowa naprawa sciany po zalaniu w Bibliotece				0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pomieszczenie J-0.121 wykonanie fartuszka przy umywalce				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pomieszczenie J-0.124 wymiana wykładziny oraz malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Pomieszczenie J-0.112 wykonanie fartuszka przy umywalce				0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Pomieszczenie J-1.119 wymiana wykładziny				0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Pomieszczenie J-2.100 wymiana wykładziny				0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Pomieszczenie G - 1.73 malowanie sciany z oknami				0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Pomieszczenie G - 1.76 malowanie sciany z oknami				0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Holl segment E sciany przy klubie profesorskim				0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Miejscowy remont tarasu na I pietrze				0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Pomieszczenie szatni firma F-01.10 uzupełnienie płytek na posadzce				0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Remont słupów zewnętrznych pod przejazdem				0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Wymiana progu w drzwiach do "smoczka"				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE BIOLOGII UL. UNIwersYTETU POZNANSKIEGO 6 W POZNANIU			
1.1		Piwnica F 01-09 pom. brudne			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1,77+0,52+2,80)*0,70	m ²		
			m ²	3,563	
				RAZEM	3,563
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania poz.2	m ²		
			m ²	3,563	
				RAZEM	3,563
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu poz.2	m ²		
			m ²	3,563	
				RAZEM	3,563
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,80+2,02+4,19+1,35+0,40+1,21+1,77+0,52)*2,62	m ²		
			m ²	37,361	
				RAZEM	37,361
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.5	m ²		
			m ²	37,361	
				RAZEM	37,361
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.5	m ²		
			m ²	37,361	
				RAZEM	37,361
8 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych poz.2*0,03	m ³		
			m ³	0,107	
				RAZEM	0,107
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.8	m ³		
			m ³	0,107	
				RAZEM	0,107
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.8	m ³		
			m ³	0,107	
				RAZEM	0,107
11 d.1.1	kalk. własna	Opłata za wypisko poz.8	m ³		
			m ³	0,107	
				RAZEM	0,107
1.2		Piwnica F 01-08 myjnia			
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1,50*0,70	m ²		
			m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania poz.13	m ²		
			m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu poz.13	m ²		
			m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
16 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,50*0,70	m ²		
			m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.16	m ²		
			m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.16	m ²		
			m ²	1,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	RAZEM	1,050
d.1.2	0106-04	poz.13*0,03	m ³	0,032	
				RAZEM	0,032
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0108-09	poz.19	m ³	0,032	
				RAZEM	0,032
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.2	0108-10	Krotność = 14 poz.19	m ³	0,032	
				RAZEM	0,032
22		Oплата за wypisko	m ³		
d.1.2	kalk. własna	poz.19	m ³	0,032	
				RAZEM	0,032
1.3		Piwnica F 01-07 sterylizatornia			
23	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
d.1.3	1216-01	40,00	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
24	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.3	1204-08	2,10*2,60+2,35*2,60+1,10*3,05+10,50*3,70+1,50*10,50+1,10*3,05+3,05*2,60+1,52*2,60+2,12*2,60+4,82*2,60+0,50*2,60+1,90*2,60+2,38*2,60	m ²	115,234	
				RAZEM	115,234
25	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.3	1202-09	2,10*2,60+2,35*2,60	m ²	11,570	
				RAZEM	11,570
26	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.3	0621-03	poz.25	m ²	11,570	
				RAZEM	11,570
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	202 1134-02	poz.25	m ²	11,570	
				RAZEM	11,570
28	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.3	0815-04	poz.25	m ²	11,570	
				RAZEM	11,570
29	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1.3	1511-01	poz.24 poz.25	m ² m ²	115,234 11,570	
				RAZEM	126,804
1.4		Piwnica F 01-04 pom socjalne			
30	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
d.1.4	1216-01	20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
31	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.4	0701-02	0,70*0,50	m ²	0,350	
				RAZEM	0,350
32	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.4	0711-04	poz.31	m ²	0,350	
				RAZEM	0,350
33	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.4	1202-09	(3,71+2,34+3,71)*3,20 (2,60+2,88+2,60)*2,78	m ² m ²	31,232 22,462	
				RAZEM	53,694
34	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.4	0621-03	poz.33	m ²	53,694	
				RAZEM	53,694
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	202 1134-02	poz.33	m ²	53,694	
				RAZEM	53,694

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.33	m ² m ²	 53,694	
				RAZEM	53,694
37 d.1.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.33	m ² m ²	 53,694	
				RAZEM	53,694
38 d.1.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych poz.31*0,03	m ³ m ³	 0,011	
				RAZEM	0,011
39 d.1.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.38	m ³ m ³	 0,011	
				RAZEM	0,011
40 d.1.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.38	m ³ m ³	 0,011	
				RAZEM	0,011
41 d.1.4	kalk. własna	Opłata za wypisko poz.38	m ³ m ³	 0,011	
				RAZEM	0,011
1.5		Miejscowa naprawa ściany po zalaniu w Bibliotece			
42 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 40,00	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
43 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1,40*2,80	m ² m ²	 3,920	
				RAZEM	3,920
44 d.1.5	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania poz.43	m ² m ²	 3,920	
				RAZEM	3,920
45 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.43	m ² m ²	 3,920	
				RAZEM	3,920
46 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.43	m ² m ²	 3,920	
				RAZEM	3,920
47 d.1.5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.43	m ² m ²	 3,920	
				RAZEM	3,920
1.6		Pomieszczenie J-0.121 wykonanie fartuszka przy umywalce			
48 d.1.6	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 0,70*0,40	m ² m ²	 0,280	
				RAZEM	0,280
49 d.1.6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.48	m ² m ²	 0,280	
				RAZEM	0,280
50 d.1.6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.48	m ² m ²	 0,280	
				RAZEM	0,280
51 d.1.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych poz.48*0,02	m ³ m ³	 0,006	
				RAZEM	0,006
52 d.1.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.51	m ³ m ³	 0,006	
				RAZEM	0,006
53 d.1.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.51	m ³ m ³	 0,006	
				RAZEM	0,006

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.6	kalk. własna	Oплата за wypisko poz.51	m ³ m ³	 0,006	
				RAZEM	0,006
1.7		Pomieszczenie J-0.124 wymiana wykładziny oraz malowanie			
55 d.1.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,50*4,65	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
56 d.1.7	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych (3,50+4,65)*2	m m	 16,300	
				RAZEM	16,300
57 d.1.7	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju poz.55	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
58 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.55	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
59 d.1.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.55	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
60 d.1.7	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1 poz.55	m ² m ²	 16,275	
				RAZEM	16,275
61 d.1.7	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopalności Cfl-s1 poz.56	m m	 16,300	
				RAZEM	16,300
62 d.1.7	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*(3,50+4,65)*3,30	m ² m ²	 53,790	
				RAZEM	53,790
64 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.63	m ² m ²	 53,790	
				RAZEM	53,790
65 d.1.7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.63	m ² m ²	 53,790	
				RAZEM	53,790
1.8		Pomieszczenie J-0.112 wykonanie fartuszka przy umywalce			
66 d.1.8	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej (0,75+0,50)*0,40	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
67 d.1.8	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.66	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
68 d.1.8	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.66	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
69 d.1.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych poz.66*0,02	m ³ m ³	 0,010	
				RAZEM	0,010
70 d.1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.69	m ³ m ³	 0,010	
				RAZEM	0,010
71 d.1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.69	m ³ m ³	 0,010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72		Oplata za wypisko	m ³	RAZEM	0,010
d.1.8	kalk. własna	poz.69	m ³	0,010	
				RAZEM	0,010
1.9		Pomieszczenie J-1.119 wymiana wykładziny			
73	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.9	0818-05	3,50*4,65	m ²	16,275	
				RAZEM	16,275
74	KNR 4-01	Demontaż cokołów przyściennych	m		
d.1.9	0815-08		m	16,300	
	analogia	(3,50+4,65)*2		RAZEM	16,300
75	KNR 4-01	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²		
d.1.9	0816-07	poz.73	m ²	16,275	
	analogia			RAZEM	16,275
76	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.9	202 1134-01	poz.73	m ²	16,275	
				RAZEM	16,275
77	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.9	202 1130-02	poz.73	m ²	16,275	
				RAZEM	16,275
78	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalności Cfl-s1	m ²		
d.1.9	1124-01	poz.73	m ²	16,275	
				RAZEM	16,275
79	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalności Cfl-s1	m		
d.1.9	1124-06	poz.74	m	16,300	
				RAZEM	16,300
80	KNR 4-01	Montaż progów aluminiowych	szt.		
d.1.9	0322-03 analogia	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		Pomieszczenie J-2.100 wymiana wykładziny			
81	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05		m ²	16,275	
10		3,50*4,65		RAZEM	16,275
82	KNR 4-01	Demontaż cokołów przyściennych	m		
d.1.	0815-08		m	16,300	
10	analogia	(3,50+4,65)*2		RAZEM	16,300
83	KNR 4-01	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²		
d.1.	0816-07	poz.81	m ²	16,275	
10	analogia			RAZEM	16,275
84	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01	poz.81	m ²	16,275	
10				RAZEM	16,275
85	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02	poz.81	m ²	16,275	
10				RAZEM	16,275
86	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalności Cfl-s1	m ²		
d.1.	1124-01	poz.81	m ²	16,275	
10				RAZEM	16,275
87	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych -klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalności Cfl-s1	m		
d.1.	1124-06	poz.82	m	16,300	
10				RAZEM	16,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR 4-01 d.1. 0322-03 ana- logia	Montaż progów aluminiowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		Pomieszczenie G - 1.73 malowanie ściany z oknami			
89	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
90	KNR-W 4-01 d.1. 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
91	KNR-W 4-01 d.1. 0711-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu poz.90	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
92	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		6,96*3,32+6,96*0,40+2*(2*1,71+2,39)*0,32 -1,71*2,39*2	m ² m ²	29,610 -8,174	
				RAZEM	21,436
93	NNRNKB d.1. 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.92	m ²	21,436	
				RAZEM	21,436
94	KNR 2-02 d.1. 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.92	m ²	21,436	
				RAZEM	21,436
95	KNR-W 2-02 d.1. 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.92	m ²	21,436	
				RAZEM	21,436
96	KNR 4-01 d.1. 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³		
		poz.90*0,03	m ³	0,060	
				RAZEM	0,060
97	KNR 4-01 d.1. 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.96	m ³	0,060	
				RAZEM	0,060
98	KNR 4-01 d.1. 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.96	m ³		
			m ³	0,060	
				RAZEM	0,060
99	kalk. własna d.1. 11	Oplata za wypisko	m ³		
		poz.96	m ³	0,060	
				RAZEM	0,060
1.12		Pomieszczenie G - 1.76 malowanie ściany z oknami			
100	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
101	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		6,87*3,32+2*(2*1,71+2,39)*0,32 -1,71*2,39*2	m ² m ²	26,527 -8,174	
				RAZEM	18,353
102	NNRNKB d.1. 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.101	m ²	18,353	
				RAZEM	18,353
103 d.1. 12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.101	m ²	18,353	
				RAZEM	18,353
104 d.1. 12	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.101	m ²	18,353	
				RAZEM	18,353
1.13		Holl segment E ściany przy klubie profesorskim			
105 d.1. 13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
		30,00	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
106 d.1. 13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2,80*(11,95+0,90+7,85)	m ²	57,960	
		2,60*3,32	m ²	8,632	
		0,75*2,17	m ²	1,628	
				RAZEM	68,220
107 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.106	m ²	68,220	
				RAZEM	68,220
108 d.1. 13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.106	m ²	68,220	
				RAZEM	68,220
1.14		Miejscowy remont tarasu na I piętrze			
109 d.1. 14	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		6,50*0,60+6,60*0,90	m ²	9,840	
		6,50*0,10+6,60*0,10	m ²	1,310	
				RAZEM	11,150
110 d.1. 14	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		6,50*0,60+6,60*0,90	m ²	9,840	
				RAZEM	9,840
111 d.1. 14	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		6,50*0,60+6,60*0,90	m ²	9,840	
				RAZEM	9,840
112 d.1. 14	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		6,50+6,60	m	13,100	
				RAZEM	13,100
113 d.1. 14	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		6,50+6,60	m	13,100	
				RAZEM	13,100
114 d.1. 14	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³		
		poz.109*0,02	m ³	0,223	
				RAZEM	0,223
115 d.1. 14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.114	m ³	0,223	
				RAZEM	0,223
116 d.1. 14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		poz.114	m ³	0,223	
				RAZEM	0,223

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.1. 14	kalk. własna	Oplata za wypisko	m ³		
		poz.114	m ³	0,223	
				RAZEM	0,223
1.15		Pomieszczenie szatni firma F-01.10 uzupełnienie płytek na posadzce			
118 d.1. 15	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		0,30*0,30*8	m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
119 d.1. 15	KNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		0,30*0,30*8	m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
1.16		Remont słupów zewnętrznych pod przejazdem			
120 d.1. 16	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2,00	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
121 d.1. 16	NNRNKB 202 1611b-01	Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.* stan.		
		5,00	kol.* stan.	5,000	
				RAZEM	5,000
122 d.1. 16	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków	m ²		
		2*(0,46+0,68)*0,50*2	m ²	2,280	
		2*(0,46+0,46)*0,50*4	m ²	3,680	
				RAZEM	5,960
123 d.1. 16	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.122	m ²	5,960	
				RAZEM	5,960
124 d.1. 16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		poz.122	m ²	5,960	
				RAZEM	5,960
125 d.1. 16	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.122	m ²	5,960	
				RAZEM	5,960
126 d.1. 16	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		4*0,50*2	m	4,000	
		4*0,50*4	m	8,000	
				RAZEM	12,000
127 d.1. 16	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.122	m ²	5,960	
				RAZEM	5,960
128 d.1. 16	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.122	m ²	5,960	
				RAZEM	5,960
129 d.1. 16	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		2*(0,41+0,60)*2,80*2	m ²	11,312	
		2*(0,41+0,41)*2,80*4	m ²	18,368	
				RAZEM	29,680
130 d.1. 16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		poz.129	m ²	29,680	
				RAZEM	29,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.1. 16	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m ²		
		poz.127	m ²	5,960	
		poz.129	m ²	29,680	
				RAZEM	35,640
132 d.1. 16	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.122*0,03	m ³	0,179	
				RAZEM	0,179
133 d.1. 16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.132	m ³	0,179	
				RAZEM	0,179
134 d.1. 16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.132	m ³		
			m ³	0,179	
				RAZEM	0,179
135 d.1. 16	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		poz.132	m ³	0,179	
				RAZEM	0,179
1.17		Wymiana progu w drzwiach do "smoczka"			
136 d.1. 17	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego	m ²		
		0,15*2,00	m ²	0,300	
				RAZEM	0,300
137 d.1. 17	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
138 d.1. 17	KNR 4-01 1301-03 analogia	Obsadzenie ceowników w progu - ceownik malowany proszkowo	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.1. 17	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.1. 17	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		1,00	miejsc.	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.1. 17	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		0,50*2,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.1. 17	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.1. 17	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		0,50*2,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.1. 17	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0,15	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
145 d.1. 17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.144	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1.	0108-10	następny 1 km			
17		Krotność = 14	m ³	0,150	
		poz.144			
				RAZEM	0,150
147		Opłata za wysypisko	m ³		
d.1.	kalk. własna				
17			m ³	0,150	
		poz.144			
				RAZEM	0,150

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE BIOLOGII UL. UNIwersYTETU POZNANSKIEGO 6 W POZNA- NIU				
1.1		Piwnica F 01-09 pom. brudne				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,00	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	$(1,77+0,52+2,80)*0,70 = 3,563$	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²	poz.2 = 3,563	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	poz.2 = 3,563	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta-rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	$(2,80+2,02+4,19+1,35+0,40+1,21+1,77+0,52)*2,62 = 37,361$	0,00	0,00
6 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.5 = 37,361	0,00	0,00
7 d.1. 1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.5 = 37,361	0,00	0,00
8 d.1. 1	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.2*0,03 = 0,107	0,00	0,00
9 d.1. 1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.8 = 0,107	0,00	0,00
10 d.1. 1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.8 = 0,107	0,00	0,00
11 d.1. 1	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m ³	poz.8 = 0,107	0,00	0,00
Razem dział: Piwnica F 01-09 pom. brudne						0,00
1.2		Piwnica F 01-08 myjnia				
12 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	10,00	0,00	0,00
13 d.1. 2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	$1,50*0,70 = 1,050$	0,00	0,00
14 d.1. 2	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²	poz.13 = 1,050	0,00	0,00
15 d.1. 2	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	poz.13 = 1,050	0,00	0,00
16 d.1. 2	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sta-rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	$1,50*0,70 = 1,050$	0,00	0,00
17 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.16 = 1,050	0,00	0,00
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.16 = 1,050	0,00	0,00
19 d.1. 2	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.13*0,03 = 0,032	0,00	0,00
20 d.1. 2	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.19 = 0,032	0,00	0,00
21 d.1. 2	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.19 = 0,032	0,00	0,00
22 d.1. 2	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m ³	poz.19 = 0,032	0,00	0,00
Razem dział: Piwnica F 01-08 myjnia						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3		Piwnica F 01-07 sterylizatornia				
23 d.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	40,00	0,00	0,00
24 d.1. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2,10*2,60+ 2,35*2,60+ 1,10*3,05+ 10,50*3,70+ 1,50*10,50+ 1,10*3,05+ 3,05*2,60+ 1,52*2,60+ 2,12*2,60+ 4,82*2,60+ 0,50*2,60+ 1,90*2,60+ 2,38*2,60 = 115,234	0,00	0,00
25 d.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	2,10*2,60+ 2,35*2,60 = 11,570	0,00	0,00
26 d.1. 3	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²	poz.25 = 11,570	0,00	0,00
27 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.25 = 11,570	0,00	0,00
28 d.1. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.25 = 11,570	0,00	0,00
29 d.1. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	126,804	0,00	0,00
Razem dział: Piwnica F 01-07 sterylizatornia						0,00
1.4		Piwnica F 01-04 pom socjalne				
30 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,00	0,00	0,00
31 d.1. 4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	0,70*0,50 = 0,350	0,00	0,00
32 d.1. 4	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	poz.31 = 0,350	0,00	0,00
33 d.1. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	53,694	0,00	0,00
34 d.1. 4	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²	poz.33 = 53,694	0,00	0,00
35 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.33 = 53,694	0,00	0,00
36 d.1. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.33 = 53,694	0,00	0,00
37 d.1. 4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.33 = 53,694	0,00	0,00
38 d.1. 4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.31*0,03 = 0,011	0,00	0,00
39 d.1. 4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.38 = 0,011	0,00	0,00
40 d.1. 4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.38 = 0,011	0,00	0,00
41 d.1. 4	kalk. własna	Opłata za wyspisko	m ³	poz.38 = 0,011	0,00	0,00
Razem dział: Piwnica F 01-04 pom socjalne						0,00
1.5		Miejscowa naprawa sciany po zalaniu w Bibliotece				
42 d.1. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	40,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
43 d.1. 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	1,40*2,80 = 3,920	0,00	0,00
44 d.1. 5	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²	poz.43 = 3,920	0,00	0,00
45 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.43 = 3,920	0,00	0,00
46 d.1. 5	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.43 = 3,920	0,00	0,00
47 d.1. 5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.43 = 3,920	0,00	0,00
Razem dział: Miejscowa naprawa sciany po zalaniu w Bibliotece						0,00
1.6	Pomieszczenie J-0.121 wykonanie fartuszka przy umywalce					
48 d.1. 6	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	0,70*0,40 = 0,280	0,00	0,00
49 d.1. 6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.48 = 0,280	0,00	0,00
50 d.1. 6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.48 = 0,280	0,00	0,00
51 d.1. 6	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.48*0,02 = 0,006	0,00	0,00
52 d.1. 6	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.51 = 0,006	0,00	0,00
53 d.1. 6	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.51 = 0,006	0,00	0,00
54 d.1. 6	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.51 = 0,006	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie J-0.121 wykonanie fartuszka przy umywalce						0,00
1.7	Pomieszczenie J-0.124 wymiana wykładziny oraz malowanie					
55 d.1. 7	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3,50*4,65 = 16,275	0,00	0,00
56 d.1. 7	KNR 4-01 0815- 08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych	m	(3,50+4,65)* 2 = 16,300	0,00	0,00
57 d.1. 7	KNR 4-01 0816- 07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	poz.55 = 16,275	0,00	0,00
58 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.55 = 16,275	0,00	0,00
59 d.1. 7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	poz.55 = 16,275	0,00	0,00
60 d.1. 7	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalności Cfl-s1	m ²	poz.55 = 16,275	0,00	0,00
61 d.1. 7	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnozapalności Cfl-s1	m	poz.56 = 16,300	0,00	0,00
62 d.1. 7	KNR 4-01 0322- 03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
63 d.1. 7	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	2*(3,50+ 4,65)*3,30 = 53,790	0,00	0,00
64 d.1. 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.63 = 53,790	0,00	0,00
65 d.1. 7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.63 = 53,790	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie J-0.124 wymiana wykładziny oraz malowanie						0,00
1.8	Pomieszczenie J-0.112 wykonanie fartuszka przy umywalce					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66 d.1. 0820-08 8	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	(0,75+0,50)* 0,40 = 0,500	0,00	0,00
67 d.1. 0829-01 8	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.66 = 0,500	0,00	0,00
68 d.1. 0829-06 8	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.66 = 0,500	0,00	0,00
69 d.1. 04 8	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.66*0,02 = 0,010	0,00	0,00
70 d.1. 09 8	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.69 = 0,010	0,00	0,00
71 d.1. 10 8	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.69 = 0,010	0,00	0,00
72 d.1. kalk. własna 8		Opłata za wypisko	m ³	poz.69 = 0,010	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie J-0.112 wykonanie fartuszka przy umywalce						0,00
1.9	Pomieszczenie J-1.119 wymiana wykładziny					
73 d.1. 05 9	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3,50*4,65 = 16,275	0,00	0,00
74 d.1. 08 9 analogia	KNR 4-01 0815-	Demontaż cokołów przyściennych	m	(3,50+4,65)* 2 = 16,300	0,00	0,00
75 d.1. 07 9 analogia	KNR 4-01 0816-	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	poz.73 = 16,275	0,00	0,00
76 d.1. 1134-01 9	NNRNKB 202	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.73 = 16,275	0,00	0,00
77 d.1. 1130-02 9	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	poz.73 = 16,275	0,00	0,00
78 d.1. 1124-01 9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m ²	poz.73 = 16,275	0,00	0,00
79 d.1. 1124-06 9	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m	poz.74 = 16,300	0,00	0,00
80 d.1. 03 analogia 9	KNR 4-01 0322-	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie J-1.119 wymiana wykładziny						0,00
1.10	Pomieszczenie J-2.100 wymiana wykładziny					
81 d.1. 05 10	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	3,50*4,65 = 16,275	0,00	0,00
82 d.1. 08 10 analogia	KNR 4-01 0815-	Demontaż cokołów przyściennych	m	(3,50+4,65)* 2 = 16,300	0,00	0,00
83 d.1. 07 10 analogia	KNR 4-01 0816-	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m ²	poz.81 = 16,275	0,00	0,00
84 d.1. 1134-01 10	NNRNKB 202	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.81 = 16,275	0,00	0,00
85 d.1. 1130-02 10	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	poz.81 = 16,275	0,00	0,00
86 d.1. 1124-01 10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m ²	poz.81 = 16,275	0,00	0,00
87 d.1. 1124-06 10	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - klasa użytkowa wykładziny 31,klasa trudnopa- lności Cfl-s1	m	poz.82 = 16,300	0,00	0,00
88 d.1. 03 analogia 10	KNR 4-01 0322-	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie J-2.100 wymiana wykładziny						0,00
1.11	Pomieszczenie G - 1.73 malowanie sciany z oknami					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
89 d.1. 11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,00	0,00	0,00
90 d.1. 11	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	2,00	0,00	0,00
91 d.1. 11	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²	poz.90 = 2,000	0,00	0,00
92 d.1. 11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	21,436	0,00	0,00
93 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.92 = 21,436	0,00	0,00
94 d.1. 11	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.92 = 21,436	0,00	0,00
95 d.1. 11	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.92 = 21,436	0,00	0,00
96 d.1. 11	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.90*0,03 = 0,060	0,00	0,00
97 d.1. 11	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.96 = 0,060	0,00	0,00
98 d.1. 11	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.96 = 0,060	0,00	0,00
99 d.1. 11	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.96 = 0,060	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie G - 1.73 malowanie ściany z oknami						0,00
1.12	Pomieszczenie G - 1.76 malowanie ściany z oknami					
100 d.1. 12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,00	0,00	0,00
101 d.1. 12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	18,353	0,00	0,00
102 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.101 = 18,353	0,00	0,00
103 d.1. 12	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.101 = 18,353	0,00	0,00
104 d.1. 12	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.101 = 18,353	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie G - 1.76 malowanie ściany z oknami						0,00
1.13	Holl segment E ściany przy klubie profesorskim					
105 d.1. 13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	30,00	0,00	0,00
106 d.1. 13	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	68,220	0,00	0,00
107 d.1. 13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.106 = 68,220	0,00	0,00
108 d.1. 13	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.106 = 68,220	0,00	0,00
Razem dział: Holl segment E ściany przy klubie profesorskim						0,00
1.14	Miejscowy remont tarasu na I piętrze					
109 d.1. 14	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	11,150	0,00	0,00
110 d.1. 14	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	6,50*0,60+ 6,60*0,90 = 9,840	0,00	0,00
111 d.1. 14	KNR 0-12 1118- 03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	6,50*0,60+ 6,60*0,90 = 9,840	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
112 d.1. 14	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	6,50+6,60 = 13,100	0,00	0,00
113 d.1. 14	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	6,50+6,60 = 13,100	0,00	0,00
114 d.1. 14	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i smieci budowlanych	m ³	poz.109* 0,02 = 0,223	0,00	0,00
115 d.1. 14	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.114 = 0,223	0,00	0,00
116 d.1. 14	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.114 = 0,223	0,00	0,00
117 d.1. 14	kalk. własna	Opłata za wypisko	m ³	poz.114 = 0,223	0,00	0,00
Razem dział: Miejscowy remont tarasu na I piętrze						0,00
1.15	Pomieszczenie szatni firma F-01.10 uzupełnienie płytek na posadzce					
118 d.1. 15	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebrawie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,30*0,30*8 = 0,720	0,00	0,00
119 d.1. 15	KNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m ²	0,30*0,30*8 = 0,720	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie szatni firma F-01.10 uzupełnienie płytek na posadzce						0,00
1.16	Remont słupów zewnętrznych pod przejazdem					
120 d.1. 16	KNR 2-02 1611- 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.	2,00	0,00	0,00
121 d.1. 16	NNRNKB 202 1611b-01	Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.*stan.	5,00	0,00	0,00
122 d.1. 16	KNR 4-01 0701- 02 analogia	Odbicie tynków	m ²	5,960	0,00	0,00
123 d.1. 16	KNR 0-23 2611- 01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	poz.122 = 5,960	0,00	0,00
124 d.1. 16	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	poz.122 = 5,960	0,00	0,00
125 d.1. 16	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	poz.122 = 5,960	0,00	0,00
126 d.1. 16	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	12,000	0,00	0,00
127 d.1. 16	KNR 0-23 0931- 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	poz.122 = 5,960	0,00	0,00
128 d.1. 16	KNR 0-23 0931- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	poz.122 = 5,960	0,00	0,00
129 d.1. 16	KNR 0-23 2611- 01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	29,680	0,00	0,00
130 d.1. 16	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	poz.129 = 29,680	0,00	0,00
131 d.1. 16	KNR 0-33 0128- 01	Malowanie elewacji	m ²	35,640	0,00	0,00
132 d.1. 16	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	poz.122* 0,03 = 0,179	0,00	0,00
133 d.1. 16	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.132 = 0,179	0,00	0,00
134 d.1. 16	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.132 = 0,179	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
135 d.1. kalk. własna 16		Opłata za wysypisko	m ³	poz.132 = 0,179	0,00	0,00
Razem dział: Remont słupów zewnętrznych pod przejazdem						0,00
1.17		Wymiana progu w drzwiach do "smoczka"				
136 d.1. 06 17	KNR 4-01 0804-	Nacięcie podłoża betonowego	m ²	0,15*2,00 = 0,300	0,00	0,00
137 d.1. 02 17	KNR 4-01 0210-	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m	2,00	0,00	0,00
138 d.1. 03 17	KNR 4-01 1301- analogia	Obsadzenie ceowników w progu - ceownik malowany proszkowo	m	2,00	0,00	0,00
139 d.1. 01 17	KNR 4-01 0803-	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²	1,00	0,00	0,00
140 d.1. 03 17	KNR 4-01 0804-	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	1,00	0,00	0,00
141 d.1. 02 17	KNNR 6 0109-	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	0,50*2,00 = 1,000	0,00	0,00
142 d.1. 04 17	KNNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2,00	0,00	0,00
143 d.1. 03 17	KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	0,50*2,00 = 1,000	0,00	0,00
144 d.1. 04 17	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,15	0,00	0,00
145 d.1. 09 17	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.144 = 0,150	0,00	0,00
146 d.1. 10 17	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.144 = 0,150	0,00	0,00
147 d.1. kalk. własna 17		Opłata za wysypisko	m ³	poz.144 = 0,150	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana progu w drzwiach do "smoczka"						0,00
Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE BIOLOGII UL. UNIWERSYTETU POZNANSKIEGO 6 W POZNANIU						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	414,5949	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lno- sowy	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	wykładzina podłogowa dywanopodobna szer 4 m , klasa użytkowa 31, klasa trudnopalności Cfl-s1	m ²	63,7208		63,7208	0,00	0,00					
2.	farba lateksowa nap Caparol Samtex 7	dm ³	96,9418		96,9418	0,00	0,00					
3.	farba lateksowa specjalistyczna np Caparol Amphibolin	dm ³	47,6783		47,6783	0,00	0,00					
4.	klej winylowy	kg	39,0600		39,0600	0,00	0,00					
5.	plytki i kształtki podłogowe gresowe 30x30	m ²	12,8561		12,8561	0,00	0,00					
6.	sucha mieszanka	kg	397,9238		397,9238	0,00	0,00					
7.	folia polietylenowa	m ²	250,0000		250,0000	0,00	0,00					
8.	farba elewacyjna Caparol	dm ³	12,4740		12,4740	0,00	0,00					
9.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	435,8920		435,8920	0,00	0,00					
10.	preparat gruntujący	dm ³	69,5199		69,5199	0,00	0,00					
11.	ceownik	m	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
12.	zaprawa spoinująca	kg	7,4520		7,4520	0,00	0,00					
13.	środki impregacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	10,5530		10,5530	0,00	0,00					
14.	zaprawa klejąca	kg	119,7540		119,7540	0,00	0,00					
15.	narożniki AL podgipsowe	m	35,9611		35,9611	0,00	0,00					
16.	gips szpachlowy	kg	82,6965		82,6965	0,00	0,00					
17.	wapno suchogazzone	t	0,0959		0,0959	0,00	0,00					
18.	opłata za wysypisko	t	0,7184		0,7184	0,00	0,00					
19.	progi aluminiowe	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
20.	opłata za wysypisko	t	0,5264		0,5264	0,00	0,00					
21.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m ²	1,0200		1,0200	0,00	0,00					
22.	emulsja gruntująca	kg	7,1280		7,1280	0,00	0,00					
23.	plytki ceramiczne scienne 20x20	m ²	0,7956		0,7956	0,00	0,00					
24.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	34,6400		34,6400	0,00	0,00					
25.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	69,6300		69,6300	0,00	0,00					
26.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m ³	0,1523		0,1523	0,00	0,00					
27.	kątownik aluminiowy ochronny	m	14,1120		14,1120	0,00	0,00					
28.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	2,0400		2,0400	0,00	0,00					
29.	sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20	kg	17,8800		17,8800	0,00	0,00					
30.	piasek do zapraw	m ³	0,3775		0,3775	0,00	0,00					
31.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,3974		2,3974	0,00	0,00					
32.	siatka z włókna szklanego	m ²	6,7646		6,7646	0,00	0,00					
33.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	1,7880		1,7880	0,00	0,00					
34.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m ³	0,0140		0,0140	0,00	0,00					
35.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0261		0,0261	0,00	0,00					
36.	plyty pomostowe długie	m ²	0,1400		0,1400	0,00	0,00					
37.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0,0119		0,0119	0,00	0,00					
38.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0125		0,0125	0,00	0,00					
39.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	m ³	0,0040		0,0040	0,00	0,00					
40.	piasek uszlachetniony	m ³	0,0818		0,0818	0,00	0,00					
41.	piasek do zapraw	m ³	0,0640		0,0640	0,00	0,00					
42.	plyty pomostowe krótkie	m ²	0,0400		0,0400	0,00	0,00					
43.	piasek	m ³	0,0532		0,0532	0,00	0,00					
44.	cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	6,0480		6,0480	0,00	0,00					
45.	woda	m ³	0,4020		0,4020	0,00	0,00					
46.	kwas solny techniczny 5%	kg	0,2160		0,2160	0,00	0,00					
47.	krawędziaki iglaste kl. II	m ³	0,0006		0,0006	0,00	0,00					
48.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1,9146	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,7780	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	2,1816	0,00	0,00
4.	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do 4 m	m-g	4,7500	0,00	0,00
5.	spawarka elektryczna wirująca do 300 A	m-g	2,3040	0,00	0,00
6.	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	0,0504	0,00	0,00
7.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,2785	0,00	0,00
8.	wibrator powierzchniowy	m-g	0,1300	0,00	0,00
9.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0883	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł