

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI SEMINARYJNEJ NR 0.66 OARZ SALI DAKTYCZNEJ NR 0.65 W BUDYNKU WYDZIA-
ŁU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Prace przygotowawcze				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prace demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nowa ścianka działowa gipso- wo-kartonowa zmniejszająca pomieszczenie sali dydak- tycznej nr 0.65				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nowa ścianka podwieszona na podkonstrukcji stalowej po- między pomieszczeniem sali dydaktycznej nr 0.65 a po- mieszczeniem sali seminaryj- nej nr 0.66				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Prace posadzkarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wymiana sufitów podwiesza- nych typu OWA				0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prace malarskie na ścianach w pomniejszonym pomiesz- czeniu sali dydaktycznej nr 0. 65 oraz w powiększonym po- mieszczeniu sali seminaryjnej nr 0.66				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią W pom. sali dydaktycznej nr 0.65 6,20*5,90 W pom. sali seminaryjnej nr 0.66 6,02*5,40	m ² m ² m ²	 36,580 32,508	
				RAZEM	69,088
2 d.1	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 W pom. sali seminaryjnej nr 0.66 3,55*6,02 Minus drzwi tymczasowe -0,90*2,10	m ² m ² m ²	 21,371 -1,890	
				RAZEM	19,481
3 d.1	KNR 9-09 0408-02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z skrzydłami w ścianach - drzwi wejściowe do pomieszczenia tymczasowe W pom. sali seminaryjnej nr 0.66 0,90*2,10	m ² m ²	 1,890	
				RAZEM	1,890
4 d.1	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka tymczasowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 W pom. sali seminaryjnej nr 0.66 poz.2	m ² m ²	 19,481	
				RAZEM	19,481
2		Prace demontażowe			
5 d.2	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce W pom. sali seminaryjnej nr 0.66 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR-W 4-01 0346-07	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowej Ścianka pomiędzy pom. sali dydaktycznej nr 0.55 a pom. sali seminaryjnej nr 0.66 5,90*3,85	m ² m ²	 22,715	
				RAZEM	22,715
7 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu poz.6*0,18	m ³ m ³	 4,089	
				RAZEM	4,089
8 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.7	m ³ m ³	 4,089	
				RAZEM	4,089
9 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.7	m ³ m ³	 4,089	
				RAZEM	4,089
10 d.2	kalk. własna	Opłata za wysypisko poz.7	m ³ m ³	 4,089	
				RAZEM	4,089
3		Nowa ścianka działowa gipsowo-kartonowa zmniejszająca pomieszczenie sali dydaktycznej nr 0.65			
11 d.3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101. Ścianka klasy EI 60 oraz izolacyjność akustyczna Rw=52dB i Ra1=50 dB 5,90*3,85	m ² m ²	 22,715	
				RAZEM	22,715
12 d.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.11*2	m ² m ²	 45,430	
				RAZEM	45,430
13 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.12	m ² m ²	 45,430	
				RAZEM	45,430
14 d.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.12	m ² m ²	 45,430	
				RAZEM	45,430
4		Nowa ścianka podwieszona na podkonstrukcji stalowej pomiędzy pomieszczeniem sali dydaktycznej nr 0.65 a pomieszczeniem sali seminaryjnej nr 0.66			
15 d.4	KNNR 7 0209-07	Wykonanie i montaż konstrukcji skręcanych na sruby z profili 70x50x4 oraz 60x40x4 - masa elementu 200 kg Profil 60x40x4	kg		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,20*7+0,66*2+0,51*5)*6,00	kg	31,620	
		Profil 70x50x4			
		(1,21*7+0,70*2+0,90*4+2,50*4)*6,76	kg	158,657	
		Blachy stopowe			
		0,15*0,20*0,006*7850*7	kg	9,891	
		0,11*0,20*0,006*7850*2	kg	2,072	
				RAZEM	202,240
16	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.4	0101-01	Profil 60x40x4			
		2*(0,04+0,06)*(0,20*7+0,66*2+0,51*5)	m ²	1,054	
		Profil 70x50x4			
		2*(0,05+0,07)*(1,21*7+0,70*2+0,90*4+2,50*4)	m ²	5,633	
		Blachy stopowe			
		2*(0,15*0,20)*7	m ²	0,420	
		2*(0,11*0,20)*2	m ²	0,088	
				RAZEM	7,195
17	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.4	0105-01	poz.16	m ²	7,195	
				RAZEM	7,195
18	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.4	0201-01	poz.16	m ²	7,195	
				RAZEM	7,195
19	KNR 4-01	Montaż jednostronnego odeskowania ścian z płyt OSB grubości 18 mm	m ²		
d.4	0402-10				
	analogia				
		1,30*5,90*2	m ²	15,340	
		1,00*2,50*2*2	m ²	10,000	
				RAZEM	25,340
20	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
d.4	2010-01				
		1,30*5,90	m ²	7,670	
		1,00*2,50*2	m ²	5,000	
				RAZEM	12,670
21	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.4	0815-02	poz.20*2	m ²	25,340	
				RAZEM	25,340
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	poz.21	m ²	25,340	
				RAZEM	25,340
23	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.4	1511-01	poz.21	m ²	25,340	
				RAZEM	25,340
5		Prace posadzkarskie			
24	KNR 4-01	Zerwanie miejscowe posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.5	0818-05				
		W pomniejszanej sali dydaktycznej nr 0.65			
		5,90*2,50	m ²	14,750	
				RAZEM	14,750
25	KNR-W 4-01	Demontaż miejscowy cokołów listew przyściennych PCV	m		
d.5	0818-04				
		W pomniejszanej sali dydaktycznej nr 0.65			
		2*(2,30+5,90)	m	16,400	
				RAZEM	16,400
26	KNR-W 3	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności	m ²		
d.5	0808-03				
	analogia				
		W powiększonej sali seminaryjnej nr 0.66			
		poz.24	m ²	14,750	
				RAZEM	14,750
27	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³		
d.5	0106-04				
		poz.24*0,01	m ³	0,148	
		poz.25*0,10*0,01	m ³	0,016	
		poz.26*0,01	m ³	0,148	
				RAZEM	0,312
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.5	0108-09	poz.27	m ³	0,312	
				RAZEM	0,312

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.27	m ³ m ³	 0,312	
				RAZEM	0,312
30 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome W powiększonej sali seminaryjnej nr 0.66 2,50*5,90	m ² m ²	 14,750	
				RAZEM	14,750
31 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.30	m ² m ²	 14,750	
				RAZEM	14,750
32 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.30	m ² m ²	 14,750	
				RAZEM	14,750
33 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych kauczkowych poz.30	m ² m ²	 14,750	
				RAZEM	14,750
34 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.30	m ² m ²	 14,750	
				RAZEM	14,750
35 d.5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 2*(5,90+2,30)	m m	 16,400	
				RAZEM	16,400
6		Wymiana sufitów podwieszanych typu OWA			
36 d.6	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt OWA Sufit podwieszany z płyt OWA w sali dydaktycznej nr 0.65 6,20*5,90 Częściowo sufit podwieszany z płyt OWA w sali seminaryjnej nr 0.66 1,80*6,02	m ² m ² m ²	 36,580 10,836	
				RAZEM	47,416
37 d.6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x120 z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.36	m ² m ²	 47,416	
				RAZEM	47,416
38 d.6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu poz.36*0,02	m ³ m ³	 0,948	
				RAZEM	0,948
39 d.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.38	m ³ m ³	 0,948	
				RAZEM	0,948
40 d.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.38	m ³ m ³	 0,948	
				RAZEM	0,948
41 d.6	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.38	m ³ m ³	 0,948	
				RAZEM	0,948
7		Prace malarskie na ścianach w pomniejszonym pomieszczeniu sali dydaktycznej nr 0.65 oraz w powiększonym pomieszczeniu sali seminaryjnej nr 0.66			
42 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią W pomniejszonej sali dydaktycznej nr 0.65 3,75*5,90 W powiększonym pom. sali seminaryjnej nr 0.66 6,05*5,40+2,30*5,90 Pomieszczenie administratorów i serwerów sieci 0.67- częściowo 6,15*5,56 Komunikacja 0.64 7,97*1,74	m ² m ² m ² m ² m ²	 22,125 46,240 34,194 13,868	
				RAZEM	116,427
43 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności W pomniejszonej sali dydaktycznej nr 0.65	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,75+5,90+3,75)*2,70	m ²	36,180	
		W powiekszonym pom. sali seminaryjnej nr 0.66			
		(2,30+5,90+2,30)*2,70	m ²	28,350	
		(5,40+6,02+5,40)*3,05	m ²	51,301	
		Pomieszczenie administartorów i serwerów sieci 0.67-częściwo			
		(6,15+3,76+1,70+1,80+4,45)*3,10	m ²	55,366	
		-1,55*1,85	m ²	-2,868	
		-2,15*6,15	m ²	-13,223	
		-4,30*1,85	m ²	-7,955	
		Komunikacja 0.64			
		2*(7,97+1,74)*3,10	m ²	60,202	
		-0,90*2,00*3	m ²	-5,400	
				RAZEM	201,953
44	NNRNKB	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.7	202 1134-02	poz.43	m ²	201,953	
				RAZEM	201,953
45	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.7	1511-01	ków gładkich			
		poz.43	m ²	201,953	
				RAZEM	201,953

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	69,088	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²	19,481	0,00	0,00
3 d.1	KNR 9-09 0408-02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z skrzydłami w ścianach - drzwi wejściowe do pomieszczenia tymczasowe	m ²	0,90*2,10 = 1,890	0,00	0,00
4 d.1	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka tymczasowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²	poz.2 = 19,481	0,00	0,00
Razem dział: Prace przygotowawcze						0,00
2		Prace demontażowe				
5 d.2	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.	1,00	0,00	0,00
6 d.2	KNR-W 4-01 0346-07	Rozebrawie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowej	m ²	5,90*3,85 = 22,715	0,00	0,00
7 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	poz.6*0,18 = 4,089	0,00	0,00
8 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.7 = 4,089	0,00	0,00
9 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	poz.7 = 4,089	0,00	0,00
10 d.2	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.7 = 4,089	0,00	0,00
Razem dział: Prace demontażowe						0,00
3		Nowa ścianka działowa gipsowo-kartonowa zmniejszająca pomieszczenie sali dydaktycznej nr 0.65				
11 d.3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101. Ścianka klasy EI 60 oraz izolacyjność akustyczna Rw-52dB i Ra1-50 dB	m ²	5,90*3,85 = 22,715	0,00	0,00
12 d.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.11*2 = 45,430	0,00	0,00
13 d.3	NNRNBK 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.12 = 45,430	0,00	0,00
14 d.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.12 = 45,430	0,00	0,00
Razem dział: Nowa ścianka działowa gipsowo-kartonowa zmniejszająca pomieszczenie sali dydaktycznej nr 0.65						0,00
4		Nowa ścianka podwieszona na podkonstrukcji stalowej pomiędzy pomieszczeniem sali dydaktycznej nr 0.65 a pomieszczeniem sali seminaryjnej nr 0.66				
15 d.4	KNR 7 0209-07	Wykonanie i montaż konstrukcji skręcanych na słupy z profili 70x50x4 oraz 60x40x4 - masa elementu 200 kg	kg	202,240	0,00	0,00
16 d.4	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	7,195	0,00	0,00
17 d.4	KNR 7-12 0105-01	Odłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²	poz.16 = 7,195	0,00	0,00
18 d.4	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	poz.16 = 7,195	0,00	0,00
19 d.4	KNR 4-01 0402-10	Montaż jednostronnego odeskowania ścian z płyt OSB grubości 18 mm	m ²	25,340	0,00	0,00
20 d.4	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²	12,670	0,00	0,00
21 d.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.20*2 = 25,340	0,00	0,00
22 d.4	NNRNBK 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.21 = 25,340	0,00	0,00
23 d.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.21 = 25,340	0,00	0,00
Razem dział: Nowa ścianka podwieszona na podkonstrukcji stalowej pomiędzy pomieszczeniem sali dydaktycznej nr 0.65 a pomieszczeniem sali seminaryjnej nr 0.66						0,00
5		Prace posadzkarskie				
24 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie miejscowe posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	5,90*2,50 = 14,750	0,00	0,00
25 d.5	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaż miejscowy cokołów listew przyściennych PCV	m	2*(2,30+5,90) = 16,400	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.5	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² - usunięcie kleju i nierówności	m ²	poz.24 = 14,750	0,00	0,00
27 d.5	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³	0,312	0,00	0,00
28 d.5	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.27 = 0,312	0,00	0,00
29 d.5	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.27 = 0,312	0,00	0,00
30 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	2,50*5,90 = 14,750	0,00	0,00
31 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.30 = 14,750	0,00	0,00
32 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.30 = 14,750	0,00	0,00
33 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych kauczkowych	m ²	poz.30 = 14,750	0,00	0,00
34 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.30 = 14,750	0,00	0,00
35 d.5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m	2*(5,90+ 2,30) = 16,400	0,00	0,00
Razem dział: Prace posadzkarskie						0,00
6	Wymiana sufitów podwieszanych typu OWA					
36 d.6	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt OWA	m ²	47,416	0,00	0,00
37 d.6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x120 z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²	poz.36 = 47,416	0,00	0,00
38 d.6	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	poz.36*0,02 = 0,948	0,00	0,00
39 d.6	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.38 = 0,948	0,00	0,00
40 d.6	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.38 = 0,948	0,00	0,00
41 d.6	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.38 = 0,948	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana sufitów podwieszanych typu OWA						0,00
7	Prace malarskie na ścianach w pomniejszonym pomieszczeniu sali dydakycznej nr 0.65 oraz w powiększonym pomieszczeniu sali seminaryjnej nr 0.66					
42 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	116,427	0,00	0,00
43 d.7	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	201,953	0,00	0,00
44 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.43 = 201,953	0,00	0,00
45 d.7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.43 = 201,953	0,00	0,00
Razem dział: Prace malarskie na ścianach w pomniejszonym pomieszczeniu sali dydakycznej nr 0.65 oraz w powiększonym pomieszczeniu sali seminaryjnej nr 0.66						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	496,5190	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	farba lateksowa	dm ³	102,5438		102,5438	0,00	0,00					
2.	kształtowniki stalowe walcowane na gorąco	kg	212,3520		212,3520	0,00	0,00					
3.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubości 12,5 mm (GKB)	m ²	139,7514		139,7514	0,00	0,00					
4.	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x120x1,5 cm	szt.	54,0542		54,0542	0,00	0,00					
5.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	80,6072		80,6072	0,00	0,00					
6.	sucha mieszanka	kg	120,2125		120,2125	0,00	0,00					
7.	płyty OSB gr 18 mm	m ²	27,8740		27,8740	0,00	0,00					
8.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	80,6072		80,6072	0,00	0,00					
9.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m ²	23,8508		23,8508	0,00	0,00					
10.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	65,9096		65,9096	0,00	0,00					
11.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	46,5658		46,5658	0,00	0,00					
12.	preparat gruntujący	dm ³	66,1941		66,1941	0,00	0,00					
13.	opłata za wysypisko	t	8,0592		8,0592	0,00	0,00					
14.	szybkowiązający klej dyspersyjny	kg	3,7531		3,7531	0,00	0,00					
15.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	45,9935		45,9935	0,00	0,00					
16.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	119,9625		119,9625	0,00	0,00					
17.	sprężyny przyścienne	szt.	78,2364		78,2364	0,00	0,00					
18.	kołki do wstrzeliwania	szt.	222,7560		222,7560	0,00	0,00					
19.	folia polietylenowa	m ²	231,8938		231,8938	0,00	0,00					
20.	pręty mocujące	szt.	41,7261		41,7261	0,00	0,00					
21.	gips szpachlowy	kg	166,7409		166,7409	0,00	0,00					
22.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	24,4348		24,4348	0,00	0,00					
23.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 50 mm	m ²	13,3035		13,3035	0,00	0,00					
24.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	17,2634		17,2634	0,00	0,00					
25.	gips szpachlowy	t	0,1080		0,1080	0,00	0,00					
26.	klamerki mocujące	szt.	135,6098		135,6098	0,00	0,00					
27.	taśma spoinowa	m	163,6251		163,6251	0,00	0,00					
28.	zawiesia do kształtowników	szt.	41,7261		41,7261	0,00	0,00					
29.	blachowkręty	szt.	2 033,9970		2 033,9970	0,00	0,00					
30.	pastą podłogową bezbarwną	kg	1,4750		1,4750	0,00	0,00					
31.	farba olejna do gruntowania przeciw-rdzewna	dm ³	2,1801		2,1801	0,00	0,00					
32.	gips budowlany zwykły	kg	70,7700		70,7700	0,00	0,00					
33.	farba ftalowa do gruntowania przeciw-rdzewna miniowa	dm ³	2,5280		2,5280	0,00	0,00					
34.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,4425		0,4425	0,00	0,00					
35.	śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	5,0560		5,0560	0,00	0,00					
36.	narożniki stalowe ze stali kątownej	szt.	3,0431		3,0431	0,00	0,00					
37.	elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	szt.	51,1667		51,1667	0,00	0,00					
38.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,5340		2,5340	0,00	0,00					
39.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,8696		0,8696	0,00	0,00					
40.	tlen techniczny sprężony	m ³	2,6291		2,6291	0,00	0,00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
41.	benzyna do ekstrakcji	dm ³	2,6118		2,6118	0,00	0,00					
42.	kamień szlifierski	kg	1,4750		1,4750	0,00	0,00					
43.	woda	m ³	0,1940		0,1940	0,00	0,00					
44.	benzyna do lakierów	dm ³	0,1090		0,1090	0,00	0,00					
45.	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej - z odzysku	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
46.	profil UA 50x50 mm	m	10,6029		10,6029	0,00	0,00					
47.	kątownik do mocowania słupków drzwiowych	szt.	7,5789		7,5789	0,00	0,00					
48.	blachowkręty LN 3,5x9 mm	szt.	30,5424		30,5424	0,00	0,00					
49.	kołek rozporowy K6/35 mm	szt.	15,1578		15,1578	0,00	0,00					
50.	ościeżnica drewniana	m ²	1,8900		1,8900	0,00	0,00					
51.	pianka poliuretanowa	dm ³	1,0395		1,0395	0,00	0,00					
52.	wykładzina kauczukowa	m ²	19,5040		19,5040	0,00	0,00					
53.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	5,4497	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	3,3011	0,00	0,00
3.	szlifierka	m-g	6,3425	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	3,3140	0,00	0,00
5.	żuraw samochodowy	m-g	0,2225	0,00	0,00
6.	spawarka	m-g	1,8202	0,00	0,00
7.	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,0151	0,00	0,00
8.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,0151	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł