

## Przedmiar robót

Budowa: **Remont gabinetu lekarskiego na oddziale leczenia uzależnień w Centrum Opieki Długoterminowej i Psychiatrycznej Szpital Wojewódzki w Filii nr 1, w ramach zadania: Remont części pomieszczeń oddziału leczenia uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlano-instalacyjne**

Lokalizacja: **ul. Juraszów 7/19  
60-479 Poznań**

Inwestor: **Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
ul. Juraszów 7/19  
60-479 Poznań**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Paweł Łuszcz**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar robót</b>		
1	Element	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
1.1	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, powierzchnia do 2' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000
1.2	KNR 929/104/4	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni ponad 5 m2, okładzina pojedyncza		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,50*3,20	11,200000	
		RAZEM:	11,200000	m2 11,200
1.3	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,50	19,500000	
		RAZEM:	19,500000	m2 19,500
1.4	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,50	19,500000	
		RAZEM:	19,500000	m2 19,500
1.5	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*0,1*2+11,20*0,1+19,50*0,07	2,885000	
		RAZEM:	2,885000	m3 2,885
1.6	KNR 401/108/9 KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,885	2,885000	
		RAZEM:	2,885000	m3 2,885
1.7	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,885	2,885000	
		RAZEM:	2,885000	m3 2,885
1.8	KNR BC 2/201/1	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - posadzka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5	17,500000	
		RAZEM:	17,500000	m2 17,500
1.9	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - posadzka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,00*3,50	17,500000	
		RAZEM:	17,500000	m2 17,500
1.10	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,50	17,500000	
		RAZEM:	17,500000	m2 17,500
1.11	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe, pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*2,06	2,472000	
		RAZEM:	2,472000	m2 2,472
1.12	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20+2,06*2	5,320000	
		RAZEM:	5,320000	m 5,320
1.13	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30' cm, (grubość 3' mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,20+2,06*2)*0,25	1,330000	
		RAZEM:	1,330000	m2 1,330

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 - sufit i ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(54,4+17,5)*0,5		35,950000
		RAZEM:		35,950000
			m2	35,950
1.15	KNR 401/711/2 (1)	Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2`m2 (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		54,4*0,5		27,200000
		RAZEM:		27,200000
			m2	27,200
1.16	KNR 401/711/14 (1)	Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2`m2 (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5*0,5		8,750000
		RAZEM:		8,750000
			m2	8,750
1.17	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5		17,500000
		RAZEM:		17,500000
			m2	17,500
1.18	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		54,4		54,400000
		RAZEM:		54,400000
			m2	54,400
1.19	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		54,4		54,400000
		RAZEM:		54,400000
			m2	54,400
1.20	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5		17,500000
		RAZEM:		17,500000
			m2	17,500
1.21	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit i ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		71,90		71,900000
		RAZEM:		71,900000
			m2	71,900
1.22	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5		17,500000
		RAZEM:		17,500000
			m2	17,500
1.23	KNRW 202/1124/4 (1)	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych/wywinicie wykładziny na ścianę		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,00*2+3,5*2		17,000000
		RAZEM:		17,000000
			m	17,000
1.24	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5+17,00*0,1		19,200000
		RAZEM:		19,200000
			m2	19,200
2	Element	<b>INSTALACJE</b>		
2.1	Kalkulacja własna	Przeróbka kanału wentylacyjnego z dwóch pomieszczeń na jedno pomieszczenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			kpl	1,000
2.2	Kalkulacja własna	Przeróbka instalacji elektrycznej z dwóch pomieszczeń na jedno pomieszczenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			kpl	1,000