

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń Domu Pracy Twórczej w Obrzycku

ADRES INWESTYCJI : Obrzycko, UL. Zamkowa 1

INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski

DATA OPRACOWANIA : 30.10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oficyna 2			
1.1		1.30 sala konferencyjna na piętrze			
1 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1,15*2,05*7+1,0*2,08+1,8*2,05	m ² m ²	 22,273	
				RAZEM	22,273
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 105	m ² m ²	 105,000	
				RAZEM	105,000
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 105+12,0*3,3*2+8,8*3,3*2	m ² m ²	 242,280	
				RAZEM	242,280
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.3*0,1	m ² m ²	 24,228	
				RAZEM	24,228
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.3	m ² m ²	 242,280	
				RAZEM	242,280
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -Samtex 3 105	m ² m ²	 105,000	
				RAZEM	105,000
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - Samtex 12 12,0*3,3*2+8,8*3,3*2	m ² m ²	 137,280	
				RAZEM	137,280
8 d.1.1	KNR 9-24 0101-02 analogia	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.1	m ² m ²	 22,273	
				RAZEM	22,273
9 d.1.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 0,01	m ² m ²	 0,010	
				RAZEM	0,010
10 d.1.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		1.28 korytarz poddasze			
11 d.1.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0,9*2,0+1,2*1,7*2	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 25,25+14	m ² m ²	 39,250	
				RAZEM	39,250
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6,0*8,8+6,0*3,3*3+6,0*3,3*2	m ² m ²	 151,800	
				RAZEM	151,800
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.13*0,1	m ² m ²	 15,180	
				RAZEM	15,180
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.13	m ² m ²	 151,800	
				RAZEM	151,800
16 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów --Samtex 3 6,0*8,8	m ² m ²	 52,800	
				RAZEM	52,800
17 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - Samtex 12 6,0*3,3*3+6,0*3,3*2	m ² m ²	 99,000	
				RAZEM	99,000
18 d.1.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.11	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1.2	1215-08	poz.16	m ²	52,800	
				RAZEM	52,800
20	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
d.1.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		1.27/0.41 klatka schodowa			
21	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.3	1216-01	5,9*2,7	m ²	15,930	
				RAZEM	15,930
22	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m ²		
d.1.3	1202-09 z.sz. 2.3.	5,9*2,7+2,7*7,2*2+5,9*7,2+5,9*3,3	m ²	116,760	
				RAZEM	116,760
23	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.3	1202-07	poz.22*0,1	m ²	11,676	
				RAZEM	11,676
24	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
d.1.3	1204-08 z.sz. 2.3.	poz.22	m ²	116,760	
				RAZEM	116,760
25	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.3	1204-01	-Santex 3 5,9*3	m ²	17,700	
				RAZEM	17,700
26	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - Santex 12	m ²		
d.1.3	1204-02	2,7*7,2*2+5,9*7,2+5,9*3,3	m ²	100,830	
				RAZEM	100,830
27	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1.3	1215-08	poz.25	m ²	17,700	
				RAZEM	17,700
28	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
d.1.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		0.40 korytarz parter			
29	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1.4	0101-01	2,8*2+1,0*2,08+1,65*2,1	m ²	11,145	
				RAZEM	11,145
30	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.4	1216-01	9,91*3,26+1,2*2,7	m ²	35,547	
				RAZEM	35,547
31	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.4	1202-09	9,91*3,26+1,2*2,7+9,91*3,0+3,26-3,0+7,2*3,0+1,2*3,0+4,4*3,0	m ²	103,937	
				RAZEM	103,937
32	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.4	1202-07	poz.31*0,3	m ²	31,181	
				RAZEM	31,181
33	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.4	1204-08	poz.31	m ²	103,937	
				RAZEM	103,937
34	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.4	1204-01	-Santex 3 9,91*3,26+1,2*2,7	m ²	35,547	
				RAZEM	35,547
35	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - Santex 12	m ²		
d.1.4	1204-02	9,91*3,0+3,26-3,0+7,2*3,0+1,2*3,0+4,4*3,0	m ²	68,390	
				RAZEM	68,390
36	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1.4	0101-02	poz.29	m ²	11,145	
				RAZEM	11,145

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.34	m ²	35,547	
				RAZEM	35,547
38 d.1.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		0.50 jadalnia			
39 d.1.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		1,65*2,15*5+1,5*2,0+1,7*1,7+1,7*3,2	m ²	29,068	
				RAZEM	29,068
40 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		85	m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
41 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		85+8,75*3,4+10,8*3,4+5,85*3,4+3,5*3,4+0,75*3,4*3+1,95*3,4+7,45*3,4	m ²	222,870	
				RAZEM	222,870
42 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		poz.41*0,1	m ²	22,287	
				RAZEM	22,287
43 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.41	m ²	222,870	
				RAZEM	222,870
44 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -Samtex 3	m ²		
		85	m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
45 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - Samtex 12	m ²		
		8,75*3,4+10,8*3,4+5,85*3,4+3,5*3,4+0,75*3,4*3+1,95*3,4+7,45*3,4	m ²	137,870	
				RAZEM	137,870
46 d.1.5	KNR 9-24 0101-02 analogia	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.39	m ²	29,068	
				RAZEM	29,068
47 d.1.5	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.40	m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
48 d.1.5	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		0.42do49 łazienki			
49 d.1.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		2+1,1+1,2+3+3,4+1,3+2,6+1,1+(1,95+1,32+1,32+1,95+1,2*2+1*2+1,4*2+0,9*2+2,7*2+1,14+1,23+2,62*2+1,23*2+1,02*2+1,93*2+1*2+1,22*2+1*2+1,1*2)*2,4	m ²	125,020	
				RAZEM	125,020
50 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2+1,1+1,2+3+3,4+1,3+2,6+1,1	m ²	15,700	
				RAZEM	15,700
51 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		2+1,1+1,2+3+3,4+1,3+2,6+1,1+(1,95+1,32+1,32+1,95+1,2*2+1*2+1,4*2+0,9*2+2,7*2+1,14+1,23+2,62*2+1,23*2+1,02*2+1,93*2+1*2+1,22*2+1*2+1,1*2)*1,2	m ²	70,360	
				RAZEM	70,360
52 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.51	m ²	70,360	
				RAZEM	70,360
53 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -Samtex 3	m ²		
		2+1,1+1,2+3+3,4+1,3+2,6+1,1	m ²	15,700	
				RAZEM	15,700
54 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - Samtex 12	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,95+1,32+1,32+1,95+1,2*2+1*2+1,4*2+0,9*2+2,7*2+1,14+1,23+2,62*2+1,23*2+1,02*2+1,93*2+1*2+1,22*2+1*2+1,1*2)*1,2	m ²	54,660	
				RAZEM	54,660
55 d.1.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.49	m ²	125,020	
				RAZEM	125,020
56 d.1.6	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.53	m ²	15,700	
				RAZEM	15,700
57 d.1.6	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pałac			
2.1		parter			
58 d.2.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		1,02*2,5*2+1,2*2,2*10+1,4*2,45*2+1,4*2,23+1,12*2,5*8+2,12*3,63+1,1*2,23+1,11*2,3+0,51*1,34*3+1,4*2,5*3+0,8*2,31*2+1,04*2,31+0,85*2,1+0,85*2,05+1,26*2,45*4+0,94*2,2+0,83*1,8+0,92*2,12+2,46*3,27+1,3*5,18	m ²	131,398	
				RAZEM	131,398
59 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,07+50,87+17,63+8,03+43,81+52,41+47+27,6+19,23+60,33+5,12+21,5+2,4*1,85+2,85*3,84	m ²	378,984	
				RAZEM	378,984
60 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.59+(1,05+2,08+1,33+1,6+0,33+3,4+1+2,04+0,65+1,04+0,67+8,93*2+5,7*2+11,34*2+4,37*2+4,23*2+4,12*2+6,72*2+6,54*2+3,4*2+5,67*2+5,77*2+5,02*2+2,4*2+1,85*2+2*2+2,57*2+2,85*2+3,84*2+3,72*4+8,85*2+5,45*2)*3,7+(11,04*2+3,96*2)*4,5	m ²	1 377,231	
				RAZEM	1 377,231
61 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		poz.60*0,05	m ²	68,862	
				RAZEM	68,862
62 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.60	m ²	1 377,231	
				RAZEM	1 377,231
63 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -Samtex 3	m ²		
		poz.59	m ²	378,984	
				RAZEM	378,984
64 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - Samtex 12	m ²		
		(1,05+2,08+1,33+1,6+0,33+3,4+1+2,04+0,65+1,04+0,67+8,93*2+5,7*2+11,34*2+4,37*2+4,23*2+4,12*2+6,72*2+6,54*2+3,4*2+5,67*2+5,77*2+5,02*2+2,4*2+1,85*2+2*2+2,57*2+2,85*2+3,84*2+3,72*4+8,85*2+5,45*2)*3,7	m ²	863,247	
				RAZEM	863,247
65 d.2.1	KNR 9-24 0101-02 analogia	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.59	m ²	378,984	
				RAZEM	378,984
66 d.2.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		poz.59	m ²	378,984	
				RAZEM	378,984
67 d.2.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000