

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT HOLU W SEGMENTCIE "I" NA WYDZIALE FIZYKI  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Fizyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski  
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	1,00 % M
Zysk [Z] .....	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	PRACE POSADZKARSKIE I MALARSKIE W HOLU SEGMENT "I" WYDZIAŁE FIZYKI				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Montaż płytek o wymiarach 14.8 x30 cm na podłodze				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Montaż płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm na schodach				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Rusztowania wewnętrzne				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE POSADZKARSKIE I MALARSKIE W HOLU SEGMENT "I" WYDZIALE FIZYKI</b>			
<b>1.1</b>		<b>Montaż płytek o wymiarach 14.8 x30 cm na podłodze</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.	0812-05				
1		Posadzki			
		4,45*4,03	m <sup>2</sup>	17,934	
		2,10*4,92	m <sup>2</sup>	10,332	
		11,32*6,72	m <sup>2</sup>	76,070	
		3,42*9,00	m <sup>2</sup>	30,780	
		1,40*4,22	m <sup>2</sup>	5,908	
		6,90*6,38	m <sup>2</sup>	44,022	
				RAZEM	185,046
2	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunie-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0808-03	cie kleju i nierówności			
1	analogia	poz. 1	m <sup>2</sup>	185,046	
				RAZEM	185,046
3	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m <sup>3</sup>		
d.1.	0106-04				
1		poz. 1*0,02	m <sup>3</sup>	3,701	
				RAZEM	3,701
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09	do 1 km			
1		poz. 3	m <sup>3</sup>	3,701	
				RAZEM	3,701
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-10	następny 1 km			
1		Krotność = 14			
		poz. 3	m <sup>3</sup>	3,701	
				RAZEM	3,701
6		Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1.	kalk. własna				
1		poz. 3	m <sup>3</sup>	3,701	
				RAZEM	3,701
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		poz. 1	m <sup>2</sup>	185,046	
				RAZEM	185,046
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-02	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
1		poz. 7	m <sup>2</sup>	185,046	
				RAZEM	185,046
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		poz. 7	m <sup>2</sup>	185,046	
				RAZEM	185,046
10	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 14.8 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-01	z dylatacjami			
1		poz. 7	m <sup>2</sup>	185,046	
				RAZEM	185,046
11	KNR 4-01	Montaż progów aluminiowych	m		
d.1.	0322-03 ana-				
1	logia	1,00*9	m	9,000	
		1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	12,000
<b>1.2</b>		<b>Montaż płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm na schodach</b>			
12	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.	0812-05				
2		Schody I			
		(0,12+0,40)*4,45*6	m <sup>2</sup>	13,884	
		Schody II			
		(0,12+0,40)*3,42*6	m <sup>2</sup>	10,670	
				RAZEM	24,554
13	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunie-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0808-03	cie kleju i nierówności			
2	analogia	poz. 12	m <sup>2</sup>	24,554	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu, smieci itp.	m <sup>3</sup>	RAZEM	24,554
d.1. 0106-04					
2		poz. 12*0,02	m <sup>3</sup>	0,491	
				RAZEM	0,491
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-09					
2		poz. 14	m <sup>3</sup>	0,491	
				RAZEM	0,491
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-10					
2		Krotność = 14 poz. 14	m <sup>3</sup>	0,491	
				RAZEM	0,491
17		Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1. kalk. własna					
2		poz. 14	m <sup>3</sup>	0,491	
				RAZEM	0,491
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
2		poz. 12	m <sup>2</sup>	24,554	
				RAZEM	24,554
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1130-02					
2		poz. 12	m <sup>2</sup>	24,554	
				RAZEM	24,554
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
2		poz. 12	m <sup>2</sup>	24,554	
				RAZEM	24,554
21	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych ryflowanych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1. 1120-03					
2		poz. 12	m <sup>2</sup>	24,554	
				RAZEM	24,554
<b>1.3</b>		<b>Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem</b>			
22	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1. 1216-01					
3		200,00	m <sup>2</sup>	200,000	
				RAZEM	200,000
23	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09					
3	analogia	6,37*4,34	m <sup>2</sup>	27,646	
		1,70*4,32	m <sup>2</sup>	7,344	
		4,45*1,96	m <sup>2</sup>	8,722	
		4,03*4,45	m <sup>2</sup>	17,934	
		2,10*4,92	m <sup>2</sup>	10,332	
		2,30*6,72	m <sup>2</sup>	15,456	
		(6,40+2,25)*7,00	m <sup>2</sup>	60,550	
		2,30*6,72	m <sup>2</sup>	15,456	
		9,00*4,42	m <sup>2</sup>	39,780	
		2,03*4,42	m <sup>2</sup>	8,973	
		1,40*5,22	m <sup>2</sup>	7,308	
		6,38*6,90	m <sup>2</sup>	44,022	
				RAZEM	263,523
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
3		poz. 23	m <sup>2</sup>	263,523	
				RAZEM	263,523
25	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1. 0830-06					
3		poz. 23	m <sup>2</sup>	263,523	
				RAZEM	263,523
26	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.1. 1511-01					
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23	m <sup>2</sup>	263,523	
				RAZEM	263,523
27	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
3	analogia				
		0,35*3,05*2	m <sup>2</sup>	2,135	
		0,45*3,78*1	m <sup>2</sup>	1,701	
		0,45*3,78*3	m <sup>2</sup>	5,103	
		3,80*11,32-0,77*1,34*3-0,15*2,07*6	m <sup>2</sup>	38,058	
		4,61*7,00	m <sup>2</sup>	32,270	
		2,25*4,61*2+0,50*4,46*4,61*2	m <sup>2</sup>	41,306	
		0,37*3,15*2	m <sup>2</sup>	2,331	
		0,75*6,90	m <sup>2</sup>	5,175	
		2,00*5,60	m <sup>2</sup>	11,200	
		1,50*3,15	m <sup>2</sup>	4,725	
				RAZEM	144,004
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
3					
		poz.27	m <sup>2</sup>	144,004	
				RAZEM	144,004
29	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-04				
3					
		poz.27	m <sup>2</sup>	144,004	
				RAZEM	144,004
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.1.	1511-01				
3					
		poz.27	m <sup>2</sup>	144,004	
				RAZEM	144,004
<b>1.4</b>		<b>Rusztowania wewnętrzne</b>			
31	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
d.1.	1611-03				
4					
		3,00	kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	NNRNKB	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o	kol.*		
d.1.	202 1611b-	wys. do 8 m	stan.		
4	03				
		9,00	kol.*	9,000	
			stan.		
				RAZEM	9,000
<b>1.5</b>		<b>Malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami</b>			
33	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1209-08				
5					
		0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,800	
		1,00*2,10*6	m <sup>2</sup>	12,600	
		1,50*2,10*2	m <sup>2</sup>	6,300	
				RAZEM	20,700

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>PRACE POSADZKARSKIE I MALARSKIE W HOLU SEGMENT "I" WYDZIAŁE FIZYKI</b>				
<b>1.1</b>		<b>Montaż płytek o wymiarach 14.8 x30 cm na podłodze</b>				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	185,046	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> - usunięcie kleju i nierówności	m <sup>2</sup>	poz.1 = 185,046	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m <sup>3</sup>	poz.1*0,02 = 3,701	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.3 = 3,701	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.3 = 3,701	0,00	0,00
6 d.1. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.3 = 3,701	0,00	0,00
7 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.1 = 185,046	0,00	0,00
8 d.1. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	poz.7 = 185,046	0,00	0,00
9 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.7 = 185,046	0,00	0,00
10 d.1. 1	KNR 0-12 1118- 01	Posadzki z płytek o wymiarach 14.8 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z dylatacjami	m <sup>2</sup>	poz.7 = 185,046	0,00	0,00
11 d.1. 1	KNR 4-01 0322- 03 analogia	Montaż progów aluminiowych	m	12,000	0,00	0,00
Razem dział: Montaż płytek o wymiarach 14.8 x30 cm na podłodze						0,00
<b>1.2</b>		<b>Montaż płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm na schodach</b>				
12 d.1. 2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	24,554	0,00	0,00
13 d.1. 2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> - usunięcie kleju i nierówności	m <sup>2</sup>	poz.12 = 24,554	0,00	0,00
14 d.1. 2	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m <sup>3</sup>	poz.12*0,02 = 0,491	0,00	0,00
15 d.1. 2	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.14 = 0,491	0,00	0,00
16 d.1. 2	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.14 = 0,491	0,00	0,00
17 d.1. 2	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.14 = 0,491	0,00	0,00
18 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.12 = 24,554	0,00	0,00
19 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	poz.12 = 24,554	0,00	0,00
20 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.12 = 24,554	0,00	0,00
21 d.1. 2	KNR 0-12 1120- 03	Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych ryflowanych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	poz.12 = 24,554	0,00	0,00
Razem dział: Montaż płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm na schodach						0,00
<b>1.3</b>		<b>Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem</b>				
22 d.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	200,00	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 1202-09 3 analogia	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	263,523	0,00	0,00
24 d.1. 1134-01 3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.23 = 263,523	0,00	0,00
25 d.1. 0830-06 3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.23 = 263,523	0,00	0,00
26 d.1. 1511-01 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	poz.23 = 263,523	0,00	0,00
27 d.1. 1202-09 3 analogia	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	144,004	0,00	0,00
28 d.1. 1134-02 3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	poz.27 = 144,004	0,00	0,00
29 d.1. 0830-04 3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.27 = 144,004	0,00	0,00
30 d.1. 1511-01 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	poz.27 = 144,004	0,00	0,00
Razem dział: Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem						0,00
1.4	<b>Rusztowania wewnętrzne</b>					
31 d.1. 03 4	KNR 2-02 1611-	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	3,00	0,00	0,00
32 d.1. 1611b-03 4	NNRNKB 202	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 8 m	kol.*stan.	9,00	0,00	0,00
Razem dział: Rusztowania wewnętrzne						0,00
1.5	<b>Malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami</b>					
33 d.1. 1209-08 5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	20,700	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami						0,00
Razem dział: PRACE POSADZKARSKIE I MALARSKIE W HOLU SEGMENT "I" WYDZIALE FIZYKI						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 473,3244	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	płytki ceramiczne o wymiarach 14.8 x 30 cm np: Cerrad seria rot	m <sup>2</sup>	188,746 9		188,746 9	0,00	0,00					
2.	farba lateksowa np Caparol Samtex 7	dm <sup>3</sup>	153,230 2		153,230 2	0,00	0,00					
3.	Zaprawa epoksydowa do spoinowa- nia płytek	kg	115,280 0		115,280 0	0,00	0,00					
4.	sucha mieszanka	kg	1 708,2 400		1 708,24 00	0,00	0,00					
5.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 na schody ,stopnice antypoślizgowe ryf- lowane np: Cerrad seria rot	m <sup>2</sup>	25,2906		25,2906	0,00	0,00					
6.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ce- ramicznych wysokoelastyczna	kg	1 006,6 493		1 006,64 93	0,00	0,00					
7.	gips szpachlowy	kg	1 018,8 175		1 018,81 75	0,00	0,00					
8.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	175,052 7		175,052 7	0,00	0,00					
9.	gips budowlany	kg	611,290 5		611,290 5	0,00	0,00					
10.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	250,000 0		250,000 0	0,00	0,00					
11.	opłata za wysypisko	t	6,7072		6,7072	0,00	0,00					
12.	wapno suchogazzone	t	0,3586		0,3586	0,00	0,00					
13.	progi aluminiowe	szt	12,0000		12,0000	0,00	0,00					
14.	farba olejna do gruntowania ogólne- go stosowania	dm <sup>3</sup>	4,5023		4,5023	0,00	0,00					
15.	farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm <sup>3</sup>	4,1918		4,1918	0,00	0,00					
16.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	8,9656		8,9656	0,00	0,00					
17.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	3,8813		3,8813	0,00	0,00					
18.	płyty pomostowe długie	m <sup>2</sup>	0,3300		0,3300	0,00	0,00					
19.	papier ścierny w arkuszach	ark.	25,3575		25,3575	0,00	0,00					
20.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,4075		0,4075	0,00	0,00					
21.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m <sup>3</sup>	0,0210		0,0210	0,00	0,00					
22.	kamień szlifierski	kg	20,9600		20,9600	0,00	0,00					
23.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	1,9665		1,9665	0,00	0,00					
24.	haki do muru	kg	0,9600		0,9600	0,00	0,00					
25.	płyty pomostowe krótkie	m <sup>2</sup>	0,0900		0,0900	0,00	0,00					
26.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0,0060		0,0060	0,00	0,00					
27.	woda	m <sup>3</sup>	1,1003		1,1003	0,00	0,00					
28.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,7200		0,7200	0,00	0,00					
29.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	12,3322	0,00	0,00
2.	szlifierka	m-g	90,1280	0,00	0,00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4,1920	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	15,8946	0,00	0,00
5.	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 6-8 m	m-g	17,1000	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł