CENTRALNA STERYLIZATORNIA

B1_CS_09 Magazyn opakowań 5,79 m²
B1_CS_04 Pom. Socjalne 23,19 m²
B1_CS_03 Pom. kierownika 18,63 m²
B1_CS_10 Pakietowanie 122,71 m²
B1_CS_05 Korytarz czysty 17,00 m²
B1_CS_11 Śluza 4,98 m²
B1_CS_06 Kabina hig.-san. 7,22 m²
B1_CS_08 Śluza szatniowa czysta 5,35 m²
B1_CS_02 Pakietowanie bielizny 6,69 m²
B1_CS_01 Magazyn bielizny 7,14 m²
B1_CS_12 Magazyn sterylny 49,26 m²
B1_CS_07 Śluza szatniowa brudna 8,78 m²
B1_CS_27 Komunikacja CS 9,53 m²
7,5%
B1_CS_13 Pom.porz. 3,43 m²
B1_47 Pom. tech. 3,09 m²
B1_37 Szachty i pom. tech. 17,07 m²
B1_CS_14 Wydawanie 8,50 m²
B1_CS_28 Magazyn 12,33 m²
B1_CS_16 Śluza 5,91 m²
B1_CS_17 Mycie 57,91 m²
B1_CS_15 Ekspedycja 23,84 m²
B1_CS_18 Suszenie 9,58 m²
B1_CS_19 Mycie wózków 10,85 m²
B1_CS_22 Magazyn detergentów 6,10 m²
B1_CS_20 Załadunek wózków 10,38 m²
B1_CS_21 Przyjmowanie 20,67 m²
B1_CS_26 Komunikacja CS 14,93 m²
-4,49
B1_CS_23 Magazyn 10,01 m²
B1_CS_24 Pom.porz. 5,15 m²
B1_CS_25 Pom.tech.ub 5,59 m²
4,4%
-4,64
B1_38 Szachty i pom. tech. 17,07 m²
B1_39 Korytarz 52,01 m²
B1_46 Pom. wodomierza, zest. hydroforowego ppoż. i pompowni ścieków PS1 70,44 m²
B1_45 Sprzątkownia 23,93 m²
B1_44 Śluza 9,24 m²
B1_42 Próżnia 13,94 m²
B1_43 Sprzątkownia 17,16 m²
B1_41 Serwerownia 53,51 m²
B1_40 Gazy gaśnicze 26,25 m²
B1_26 Klatka schodowa 25,84 m²
pas pożarowy EI60 = 2mb
B1_25 Magazyn SOR 110,75 m²
B1_12 Pom. tech. 21,79 m²
B1_9a Śluza 46,66 m²

B1_1 Klatka schodowa 25,84 m²
B1_2 Pom. tech. 161,89 m²
B1_4a Pom. elektryczne 52,79 m²
B1_3 Korytarz 82,67 m²
B1_4b Pom. elektryczne 50,10 m²
B1_35 Winda rez. D5 3,30 m²
B1_34 Winda D6 3,30 m²
D7 D6
B1_33 Szacht 4,01 m²
B1_22 Szatnia personelu 50 os. 40,67 m²
B1_21 Umywalnia 15,23 m²
D1 B1_20 Winda D1 3,24 m²
D2 B1_19 Winda D2 3,24 m²
B1_18a Przedsionek windowy 10,89 m²
B1_5 Korytarz 31,01 m²
rampa techniczna - pochylnia 20% spoczniki min 2,5 m
B1_32 Ustęp D per. 9,04 m²
B1_31 Ustęp NPS per. 4,72 m²
B1_30 Ustęp M per. 12,32 m²
B1_23 Szatnia personelu 50 os. 41,13 m²
B1_24 Umywalnia 15,16 m²
B1_18 Winda D3 8,12 m²
D3
B1_17 Winda D4 8,12 m²
D4
B1_16 Pom. tech. 7,99 m²
B1_29 Pom. przy. 9,20 m²
B1_36 Pom. tech. 257,01 m²
B1_27 Zaplecze 6,93 m²
B1_28 Korytarz 53,99 m²
B1_14 Zaplecze 140,29 m²
B1_15 Szacht 1,49 m²
B1_13 Korytarz 132,71 m²
B1_6 Węzeł cieplny 66,65 m²
krata o powierzchni czynnej 1m²
otwór 160x100cm
$h_{przy\,otworze}$ = 2,26 m (+83,84 m n.p.m.)
Otwór 133x210
UWAGA: Przed osadzeniem drzwi zostawić otwór montażowy szer. 250 cm
B1_7 Pom. tech. 140,05 m²
B1_12b Pom. pompowni ścieków PS2 19,43 m²

KORYTARZ „ KANAŁ" technologiczny

N

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie projektu wykonawczego.
3. Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak CE, bud. umieszczonymi w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlegają one obowiązkowi oznakowania CE.
4. Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich z projektowanymi rzędnymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do robót drogowych.
5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.
6. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do niego elementu się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności dokładnego i zastosowania takiego elementu.
8. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji należy konsultować się z projektantem pełniącym nadzór autorski projektu budowlanego.
9. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nazwa inwestycji (skrócona)
ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ "F" Z SOR-EM, PODJAZDEM DLA KARETEK I UKŁADEM DROGOWYM

Inwestor
SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu
60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19
www.lutycka.pl

Adres inwestycji
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
działki nr 1/6, 2/17, obręb 20 Golęcin

Branża: **Architektura**
Faza: **PROJEKT KONCEPCYJNY**

Projektant: mgr inż. arch. Kamila Miryn, nr upr. 30/PDOKK/2018
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna Malinowska, nr upr. MA/021/22
Projektant:
Sprawdzenie:
Opracowanie: mgr inż. arch. Anna Wyrębska

Generalny projektant
graphit
#beAhead
graph'it sp. z o.o.
www.graphit.pl

Przedmiot rysunku
Rzut poziomu -1 - KONCEPCJA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Część budynku: BF
Rewizja: 0

Data: 2026.02.04
Skala: 1 : 150

Kod	Etap	Podmiot	Branża	Strefa	Typ	Poziom	Nr rysunku
23001	- PK -	GPH -	AR -	BF -	RZ -	B1 -	CS01