

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZATNI W BUDYNKU COLLEGIUM HISTORICUM
ADRES INWESTYCJI : Wydział Historii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont szatni w budynku Collegium Historicum			
1	KNR-W 4-01	Demontaż okładziny ścian z płyt wirorowych o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0402-02				
	analogia	(25,43+3,53+4,36+2,25)*1,70	m ²	60,469	
				RAZEM	60,469
2	KNR-W 4-01	Demontaż wieszaków metalowych na ścianie	m		
d.1	0353-01				
	analogia	(25,43+3,53+4,40)*2	m	66,720	
				RAZEM	66,720
3	KNR-W 4-01	Ostrożna rozbiórka blatów granitowych i przekazanie Inwestorowi	m ²		
d.1	1401-04				
	analogia	0,85*20,00+0,71*2,80	m ²	18,988	
				RAZEM	18,988
4		Demontaż zabudowy szatni o wysokości 0,90m , szerokości 0,80m (elementy metalowe skrecane) wraz oznaczeniem elementów metalowych i przekazaniem Inwestorowi	m		
d.1	kalk. własna	20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		90,00	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	3,53*25,43	m ²	89,768	
				RAZEM	89,768
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.6	m ²	89,768	
				RAZEM	89,768
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1	1511-01	poz.6	m ²	89,768	
				RAZEM	89,768
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(25,43+3,53*2+4,40)*(3,25-1,70)	m ²	57,180	
				RAZEM	57,180
10	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	(25,43+3,53*2+4,40)*1,70	m ²	62,713	
				RAZEM	62,713
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.9	m ²	57,180	
		poz.10	m ²	62,713	
				RAZEM	119,893
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1	1511-01	poz.9	m ²	57,180	
		poz.10	m ²	62,713	
				RAZEM	119,893
13	TZKNC N-K/	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Granit i podobne.	szt.		
d.1	VI 5/1-d	40,00	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku elementów demontowanych	m ³		
d.1	0106-04	poz.1*0,025	m ³	1,512	
		poz.3*0,025	m ³	0,475	
				RAZEM	1,987
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1*0,025	m ³	1,512	
		poz.3*0,025	m ³	0,475	
				RAZEM	1,987
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 14			
		poz.14	m ³	1,987	
				RAZEM	1,987
17		Opłata za wysypisko	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.14	m ³	1,987	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,987

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont szatni w budynku Collegium Historicum				
1 d.1	KNR-W 4-01 0402-02 analogia	Demontaż okładziny ścian z płyt wirórowych o grubości 25 mm	m ²	(25,43+3,53+4,36+2,25)*1,70 = 60,469	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-01 analogia	Demontaż wieszaków metalowych na ścianie	m	(25,43+3,53+4,40)*2 = 66,720	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 1401-04 analogia	Ostrożna rozbiórka blatów granitowych i przekazanie Inwestorowi	m ²	0,85*20,00+0,71*2,80 = 18,988	0,00	0,00
4 d.1	kalk. własna	Demontaż zabudowy szatni o wysokości 0,90m, szerokości 0,80m (elementy metalowe skrecane) wraz oznaczeniem elementów metalowych i przekazaniem Inwestorowi	m	20,00	0,00	0,00
5 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	90,00	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	3,53*25,43 = 89,768	0,00	0,00
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.6 = 89,768	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.6 = 89,768	0,00	0,00
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	(25,43+3,53*2+4,40)* (3,25-1,70) = 57,180	0,00	0,00
10 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	(25,43+3,53*2+4,40)*1,70 = 62,713	0,00	0,00
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	119,893	0,00	0,00
12 d.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	119,893	0,00	0,00
13 d.1	TZKNC N-K/VI 5/1-d	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm ² . Granit i podobne.	szt.	40,00	0,00	0,00
14 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku elementów demontowanych	m ³	1,987	0,00	0,00
15 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,987	0,00	0,00
16 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.14 = 1,987	0,00	0,00
17 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.14 = 1,987	0,00	0,00
Razem dział: Remont szatni w budynku Collegium Historicum						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	245,1781	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Opłata za wysypisko	t	3,1792		3,1792	0,00	0,00					
2.	farba lateksowa Caparol Samtex 7	dm ³	78,8325		78,8325	0,00	0,00					
3.	preparat gruntujący	dm ³	45,2277		45,2277	0,00	0,00					
4.	folia polietylenowa	m ²	112,500 0		112,500 0	0,00	0,00					
5.	gips budowlany szpachlowy powierz- chniowy	kg	44,0844		44,0844	0,00	0,00					
6.	gips szpachlowy	kg	156,782 5		156,782 5	0,00	0,00					
7.	gips budowlany	kg	94,0695		94,0695	0,00	0,00					
8.	woda	m ³	0,1693		0,1693	0,00	0,00					
9.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,9870	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,4164	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	0,2238	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł