

PRZEDMIAR ROBÓT 055-20-017

CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

STWiOR Tom III A/2/SP

Budowa: WYDZIAŁ HISTORYCZNY WRAZ Z ARCHIWUM ORAZ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ UNIWERSYTETU IM.ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU
Obiekt: ARCHIWUM - KAMPUS MORASKO
Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE - linie kablowe nn 0,4kV - Tom III A/2/P
Lokalizacja: dz.nr 278/3,280 ark.29 obręb Morasko
Inwestor: UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 Poznań ul.Wieniawskiego 1

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 30-04-2012

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 055-20-017

CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

Budowa: WYDZIAŁ HISTORYCZNY WRAZ Z ARCHIWUM ORAZ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ UNIWERSYTETU IM.ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU

Obiekt: ARCHIWUM - KAMPUS MORASKO

Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE - linie kablowe nn 0,4kV - Tom III A/2/P

Lokalizacja: dz.nr 278/3,280 ark.29 obręb Morasko

Zamawiający: UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 Poznań ul.Wieniawskiego 1

PRZEDMIAR 055-20-017

Strona 1

30-04-2012

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL

1 LINIE KABLOWE nn 0,4kV

PRZEDMIAR ROBÓT 055-20-017

CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

Budowa: WYDZIAŁ HISTORYCZNY WRAZ Z ARCHIWUM ORAZ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ UNIwersYTETU IM.ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU

Obiekt: ARCHIWUM - KAMPUS MORASKO

Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE - linie kablowe nn 0,4kV - Tom III A/2/P

Lokalizacja: dz.nr 278/3,280 ark.29 obręb Morasko

Inwestor: UNIwersYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 Poznań ul.Wieniawskiego 1

PRZEDMIAR 055-20-017

Strona 1

30-04-2012

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYGNAŁ
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	IŁOŚĆ
1	LINIE KABLOWE nn 0,4kV						
1	10	KNR	201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy rowów kablowych		km	0,008
		1	Rys nr 1/E	0,008			0,008
			wsp: R = 0,955				
1	20	KNR	201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3		metr	8,000
		1	Rys nr 1/E	8			8,000
			wsp: R = 0,955				
1	30	KNR	510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m		metr	16,000
		1	Rys nr 1/E	(8)*2			16,000
			wsp: R = 0,955				
1	40	KNR	510-01-01-04-00	Układanie kabla YKXs 1x240 w rowie kablowym ręcznie		metr	40,000
		1	Rys nr 1/E	10*4			40,000
			wsp: R = 0,955				
1	50	KNR	510-01-01-03-04	Układanie kabla YKXs 1x95 mm² w rowie kablowym ręcznie		metr	40,000
		1	Rys nr 1/E	4*10			40,000
			wsp: R = 0,955				
1	60	KNR	510-01-16-04-00	Kabel YKXs 1x240 układany w budynkach z mocowaniem		metr	48,000
		1	Rys nr 1/E	12*4			48,000
			wsp: R = 0,955				
1	70	KNR	510-01-16-03-04	Kabel YKXs 1x95 mm² układany w budynkach z mocowaniem		metr	48,000
		1	Rys nr 1/E	4*12			48,000
			wsp: R = 0,955				
1	80	KNR	510-06-02-05-00	Obróbka kabli jednożyłowych miedzianych o przekroju do 240 mm²		szt	8,000
		1	Rys nr 1/E	8			8,000
			wsp: R = 0,955				
1	90	KNR	510-06-02-03-00	Obróbka kabli jednożyłowych miedzianych o przekroju 95 mm²		szt	8,000
		1	Rys nr 1/E	8			8,000
			wsp: R = 0,955				
1	100	KNR	201-07-04-02-20	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3		metr	8,000
		1	Rys nr 1/E	8			8,000
			wsp: R = 0,955				
1	110	KNR	403-12-03-01-00	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości do 4 żył		szt	2,000
		1	Rys nr 1/E	2			2,000
1	120	Wycena własna		Obsługa geodezyjna,inwentaryzacja		kmpl	1,000

LIMIT ILOŚCIOWY
PRZEDMIAR ROBÓT 055-20-017

CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

Budowa: WYDZIAŁ HISTORYCZNY WRAZ Z ARCHIWUM ORAZ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ UNIWERSYTETU IM.ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU

Obiekt: ARCHIWUM - KAMPUS MORASKO

Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE - linie kablowe nn 0,4kV - Tom III A/2/P

Lokalizacja: dz.nr 278/3,280 ark.29 obręb Morasko

Inwestor: UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 Poznań ul. Wieniawskiego 1

PRZEDMIAR 055-20-017

Strona 1

30-04-2012

— SYKAŁ —

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
M A T E R I A Ł Y				
1	1560420	Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm	m ²	12
2	1601099	Piaski do betonów	m ³	1
3	7620212	Końcówka kablowa miedz do zapras K-95	szt	8
4	7620216	Końcówka kablowa miedz do zapras K-240	szt	8
5	7640430	Opaska kablowa OKI	szt	12
6	7965006	Kabel miedziany YKXs 1x95 - 1kV	metr	92
7	7965011	Kabel YKXs 1x240 - 1kV	metr	92