

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki na II piętrze w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym UAM w Kołobrzegu
ADRES INWESTYCJI : ul. Tadeusza Kościuszki 1 , 78-100 Kołobrzeg
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Małanowski

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		80,00	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice regulowane metalowe do skrzydła 70 w systemie o parametrach np Porta Do łazienki 0,80*2,00	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 70 w systemie o parametrach np Porta minimax model P , jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone , z tulejami nawiewnymi Do łazienki 0,70*2,00	m ²		
			m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
5	KNR-W 4-01 0443-01 analogia	Demontaż okna połaciowego	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 0-15II 0526-02	Zakup i montaż okna połaciowego , drewnianego, pakiet trzy szybowy. okno montowane w połaci dachowej z dachówki karpiówki	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1,85*2,50-0,80*2,00	m ²	3,025	
		0,82*2,50	m ²	2,050	
		0,44*2,50	m ²	1,100	
		0,42*2,50	m ²	1,050	
		0,58*2,50	m ²	1,450	
		0,32*2,50	m ²	0,800	
		0,42*2,50	m ²	1,050	
		0,25*2,50+(1,70+2,50)/2*0,82	m ²	2,347	
		2,42*1,70	m ²	4,114	
		0,82*2,50+(1,70+2,50)/2*0,77	m ²	3,667	
		0,16*2,50	m ²	0,400	
		0,23*2,50	m ²	0,575	
		0,16*2,50	m ²	0,400	
		0,81*2,50	m ²	2,025	
		0,25*0,80*2	m ²	0,400	
				RAZEM	24,453
10	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m ²		
		poz.9	m ²	24,453	
				RAZEM	24,453
11	KNR 9-29 0202-03	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedściannek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do 8 cm	m ²		
		poz.9	m ²	24,453	
				RAZEM	24,453
12	KNR 0-14 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²		
		poz.9	m ²	24,453	
				RAZEM	24,453
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.9	m ²	24,453	
				RAZEM	24,453
14	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 cm x 60 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.9	m ²	24,453	
				RAZEM	24,453
15	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,10+1,81)*2,42	m ²	7,042	
				RAZEM	7,042
16	KNR 9-29 0213-04	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszono- nego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o gru- bości ponad 8 cm poz.15	m ²		
			m ²	7,042	
				RAZEM	7,042
17	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.15	m ²		
			m ²	7,042	
				RAZEM	7,042
18	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa poz.15	m ²		
			m ²	7,042	
				RAZEM	7,042
19	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD poz.15	m ²		
			m ²	7,042	
				RAZEM	7,042
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.15	m ²		
			m ²	7,042	
				RAZEM	7,042
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowo-karto- nowych poz.15	m ²		
			m ²	7,042	
				RAZEM	7,042
22	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich poz.15	m ²		
			m ²	7,042	
				RAZEM	7,042
23	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,42*2,63 -0,32*0,42 -1,00*0,42 -0,57*0,82 -0,16*0,23	m ² m ² m ² m ² m ²	 6,365 -0,134 -0,420 -0,467 -0,037	
				RAZEM	5,307
24	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg poz.23	m ² m ²	 5,307	
				RAZEM	5,307
25	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 2,60*10	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
26	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek poz.23	m ² m ²	 5,307	
				RAZEM	5,307
27	KNR 4-01 0610-02	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po- wierzchnia odgrzybiania do 5 m2 poz.23	m ² m ²	 5,307	
				RAZEM	5,307
28	KNR 4-01 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania poz.23	m ² m ²	 5,307	
				RAZEM	5,307
29	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 2,60*4	m m	 10,400	
				RAZEM	10,400
30	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.23	m ² m ²	 5,307	
				RAZEM	5,307
31	KNR 4-01 0411-01 analogia	Montaż elementów podłóg z desek - legary (legarki w rozstawie c.a 50 cm o przekroju 6 cm x 6 cm pod płytę OSB gr 25mm). poz.25	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
32	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25mm poz.23	m ² m ²	 5,307	
				RAZEM	5,307

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18mm	m ²		
		poz.23	m ²	5,307	
				RAZEM	5,307
34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.23	m ²	5,307	
				RAZEM	5,307
35	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.23	m ²	5,307	
				RAZEM	5,307
36	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach np 20 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.23	m ²	5,307	
				RAZEM	5,307
37	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³		
		poz.2*0,80*2,00*0,05	m ³	0,080	
		poz.5*0,55*0,78*0,05	m ³	0,021	
		poz.9*0,02	m ³	0,489	
		poz.10*0,02	m ³	0,489	
		poz.11*0,05	m ³	1,223	
		poz.15*0,02	m ³	0,141	
		poz.16*0,15	m ³	1,056	
		poz.23*0,02	m ³	0,106	
		poz.24*0,03	m ³	0,159	
		poz.25*0,06*0,06	m ³	0,094	
		poz.26*0,15	m ³	0,796	
				RAZEM	4,654
38	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.37	m ³	4,654	
				RAZEM	4,654
39	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 19			
		poz.38	m ³	4,654	
				RAZEM	4,654
40	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.38	m ³	4,654	
				RAZEM	4,654

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	80,00	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,00	0,00	0,00
3	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice regulowane metalowe do skrzydła 70 w systemie o parametrach np Porta	m ²	0,80*2,00 = 1,600	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 70 w systemie o parametrach np Porta minimax model P, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, z tulejami nawiewnymi	m ²	0,70*2,00 = 1,400	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01 0443-01 analogia	Demontaż okna połaciowego	szt.	1,00	0,00	0,00
6	KNR 0-15II 0526-02	Zakup i montaż okna połaciowego, drewnianego, pakiet trzy szybowy. okno montowane w połaci dachowej z dachówki karpiówki	szt.	1,00	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1,00	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	24,453	0,00	0,00
10	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ²	m ²	poz.9 = 24,453	0,00	0,00
11	KNR 9-29 0202-03	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² o grubości do 8 cm	m ²	poz.9 = 24,453	0,00	0,00
12	KNR 0-14 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²	poz.9 = 24,453	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.9 = 24,453	0,00	0,00
14	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 cm x 60 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.9 = 24,453	0,00	0,00
15	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	(1,10+1,81)* 2,42 = 7,042	0,00	0,00
16	KNR 9-29 0213-04	Usunięcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² o grubości ponad 8 cm	m ²	poz.15 = 7,042	0,00	0,00
17	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	poz.15 = 7,042	0,00	0,00
18	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²	poz.15 = 7,042	0,00	0,00
19	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	poz.15 = 7,042	0,00	0,00
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.15 = 7,042	0,00	0,00
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	poz.15 = 7,042	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.15 = 7,042	0,00	0,00
23	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	5,307	0,00	0,00
24	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	2,60*10 = 26,000	0,00	0,00
26	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
27	KNR 4-01 0610-02	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgryzania do 5 m ²	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
28	KNR 4-01 0614-07	Odgryzanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne polewanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
29	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	2,60*4 = 10,400	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
31	KNR 4-01 0411-01 analogia	Montaż elementów podłóg z desek - legary (legarki w rozstawie c.a 50 cm o przekroju 6 cm x 6 cm pod płytę OSB gr 25mm).	m	poz.25 = 26,000	0,00	0,00
32	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25mm	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
33	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18mm	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
35	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
36	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach np 20 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	poz.23 = 5,307	0,00	0,00
37	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, smieci itp.	m ³	4,654	0,00	0,00
38	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.37 = 4,654	0,00	0,00
39	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³	poz.38 = 4,654	0,00	0,00
40	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.38 = 4,654	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	260,9973	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lno- sowy	Ra- bat za- sowy
1.	płytki ceramiczne ściennie białe o wymiarach np: 20 cm x 60 cm	m ²	24,9421		24,9421	0,00	0,00					
2.	okno połaciowe drewniane, trzyszybiowe o wymiarach 55cm x 78 z kołnierzami	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
3.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grubości 12,5 mm (GKFI)	m ²	57,7673		57,7673	0,00	0,00					
4.	Opłata za wysypisko	t	7,4464		7,4464	0,00	0,00					
5.	kłamry ciesielskie	kg	35,8800		35,8800	0,00	0,00					
6.	zaprawa spoinująca	kg	17,5907		17,5907	0,00	0,00					
7.	bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	m ³	0,3224		0,3224	0,00	0,00					
8.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm	m ²	12,9665		12,9665	0,00	0,00					
9.	ościeżnica regulowana metalowa do skrzydła 70 stalowa biała w zakresie 140-160mm kolor biały	m ²	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
10.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 80 np Porta Minimax model 3, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	m ²	1,4000		1,4000	0,00	0,00					
11.	Płytki gresowe imitujące drewno o wymiarach np 20x60cm	m ²	5,4131		5,4131	0,00	0,00					
12.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	50,1287		50,1287	0,00	0,00					
13.	śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm	kg	34,0080		34,0080	0,00	0,00					
14.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 50 mm	m ²	25,6757		25,6757	0,00	0,00					
15.	płyty OSB gr 25mm frezowana	m ²	5,5724		5,5724	0,00	0,00					
16.	zaprawa klejąca	kg	141,3600		141,3600	0,00	0,00					
17.	krawędziaki iglaste wymiarowe suche kl.I - legarki	m ³	0,1040		0,1040	0,00	0,00					
18.	płyty OSB gr 18mm frezowana	m ²	5,5724		5,5724	0,00	0,00					
19.	Klamka z szyldami rozetami Accent srebrna	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
20.	kołki do wstrzeliwania	szt.	99,2792		99,2792	0,00	0,00					
21.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	18,5843		18,5843	0,00	0,00					
22.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,2600		0,2600	0,00	0,00					
23.	profile stalowe NIDA UA100	m	4,8000		4,8000	0,00	0,00					
24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8,6228		8,6228	0,00	0,00					
25.	sucha mieszanka	kg	43,2521		43,2521	0,00	0,00					
26.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	13,3798		13,3798	0,00	0,00					
27.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grub. 50 mm	m ²	7,3941		7,3941	0,00	0,00					
28.	ćwierćwałki	m	8,8000		8,8000	0,00	0,00					
29.	blachowkręty	szt.	814,9610		814,9610	0,00	0,00					
30.	farba lateksowa	dm ³	2,6478		2,6478	0,00	0,00					
31.	preparat gruntujący	dm ³	7,9730		7,9730	0,00	0,00					
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	28,5600		28,5600	0,00	0,00					
33.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III	m ³	0,0416		0,0416	0,00	0,00					
34.	gips szpachlowy	t	0,0366		0,0366	0,00	0,00					
35.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. III	m ³	0,0416		0,0416	0,00	0,00					
36.	łączniki krzyżowe Ik 60/60	szt.	10,7038		10,7038	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
37.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,8800		0,8800	0,00	0,00					
38.	taśma spoinowa	m	44,3333		44,3333	0,00	0,00					
39.	gips budowlany szpachlowy powierzch- niowy	kg	17,6050		17,6050	0,00	0,00					
40.	Kratka wentylacyjna z blachy stalo- wej nierdzewnej 14x21 cm, z żaluzją	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
41.	papa asfaltowa na tekturze izolacyj- na nr 400	m ²	3,9000		3,9000	0,00	0,00					
42.	kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27	m	2,8168		2,8168	0,00	0,00					
43.	kotwy do ościeżnic	szt.	4,8000		4,8000	0,00	0,00					
44.	kątowniki do profili ościeżnicowych	szt.	3,2000		3,2000	0,00	0,00					
45.	gips budowlany zwykły	kg	10,5630		10,5630	0,00	0,00					
46.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	2,6760		2,6760	0,00	0,00					
47.	taśma zbrojąca	m	7,0420		7,0420	0,00	0,00					
48.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	0,3184		0,3184	0,00	0,00					
49.	cegła budowlana pełna	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
50.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2,0700		2,0700	0,00	0,00					
51.	piasek do zapraw	m ³	0,0050		0,0050	0,00	0,00					
52.	gwoździe stolarskie	kg	0,0320		0,0320	0,00	0,00					
53.	woda	m ³	0,0480		0,0480	0,00	0,00					
54.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	5,1194	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	1,9822	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	2,4183	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł