

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA ZAWILGOCONYCH I ZAGRZYBIAŁYCH MURÓW W KORYTARZU W BUDYNKU COLLEGIUM GEOGRAPHICUM  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych ul. Bogumiła Krygowskiego 10 w Poznaniu  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań  
BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski  
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	1,00 % M
Zysk [Z] .....	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-cokoliki  (0,25+5,08+4,75+4,85+4,16)*0,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,91	
				RAZEM	1,91
2	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (0,25+5,08+4,75+4,85+4,16)*1,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26,73	
				RAZEM	26,73
3	KNR 9-32 0214-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości 25 mm, z warstwą magazynującą sole na wyrównanym podłożu - 10 mm tynk magazynu- jący sole + 15 mm tynk renowacyjny właściwy poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26,73	
				RAZEM	26,73
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26,73	
				RAZEM	26,73
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności  Ściany korytarza przy wejściu do toalety damskiej i męskiej (0,34+0,66+5,40+0,63+0,50+0,50+2,45+0,84+2,58+2,37+0,34)*2,70  Ściana korytarza z odcinkowym zawilgoceniem murów (2,70+0,20+4,16+1,58+4,85+1,63+4,75+1,63+5,08+1,58+5,15+1,63+4,80+ 1,58+0,95+13,44+1,20+3,00)*2,50 -1,58*2,06*3 -1,63*2,13*3 -poz.2 Ściana korytarza z rysunkiem "globus" (0,83+4,38+0,55+1,58+0,55+4,83+0,55+1,58+0,55+4,83+0,55+1,58+0,55+ 0,60+0,45+0,45+5,15+0,55+1,58+0,55+4,85+0,55+1,58+0,55+0,55+1,58+ 0,55+4,85+0,55+1,58+0,55+4,11+0,55+1,58+0,55+0,53+0,83+0,83+3,63)*2,50 -1,58*2,06*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  44,85  149,78  -9,76 -10,42 -26,73  156,48  -26,04	
				RAZEM	278,16
6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  poz.2 poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  26,73 278,16	
				RAZEM	304,89
7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich poz.2 poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  26,73 278,16	
				RAZEM	304,89
8	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm  0,25+5,08+4,75+4,85+4,16	m  m	  19,09	
				RAZEM	19,09
9	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.  poz.1*0,01 poz.2*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,02 0,53	
				RAZEM	0,55
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,55	
				RAZEM	0,55
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,55	
				RAZEM	0,55
12	kalk. własna	Oplata za wysypisko  poz.9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,55	
				RAZEM	0,55

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-cokoliki	m <sup>2</sup>	1,91	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	26,73	0,00	0,00
3	KNR 9-32 0214-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego dwuwarstwowego grubości 25 mm, z warstwą magazynującą sole na wyrównanym podłożu - 10 mm tynk magazynujący sole + 15 mm tynk renowacyjny właściwy	m <sup>2</sup>	26,73	0,00	0,00
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	26,73	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	278,16	0,00	0,00
6	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	304,89	0,00	0,00
7	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	304,89	0,00	0,00
8	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	19,09	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, smieci itp.	m <sup>3</sup>	0,55	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,55	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	0,55	0,00	0,00
12	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	0,55	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	194,1635	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	farba lateksowa np Caparol Samtex 7 lub rownoważna	dm <sup>3</sup>	114,6386		114,6386	0,00	0,00					
2.	tynk renowacyjny Remmers Sanierputz - stara biel - WTA	kg	340,8075		340,8075	0,00	0,00					
3.	zaprawa np: Remmers Grundputz WTA lub rownoważna	kg	253,9350		253,9350	0,00	0,00					
4.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	67,0758		67,0758	0,00	0,00					
5.	preparat antysolny np: Remmers Sulfatex flussig lub rownoważny	kg	13,3650		13,3650	0,00	0,00					
6.	zaprawa np: Remmers Vorspritzmörtel lub rownoważna	kg	80,1900		80,1900	0,00	0,00					
7.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	150,2730		150,2730	0,00	0,00					
8.	płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	2,9590		2,9590	0,00	0,00					
9.	opłata za wysypisko	t	0,8800		0,8800	0,00	0,00					
10.	zaprawa spoinująca	kg	1,5749		1,5749	0,00	0,00					
11.	gips budowlany zwykły	kg	40,0950		40,0950	0,00	0,00					
12.	zaprawa klejąca	kg	14,8902		14,8902	0,00	0,00					
13.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	1,1494		1,1494	0,00	0,00					
14.	woda	m <sup>3</sup>	0,0722		0,0722	0,00	0,00					
15.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,5500	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,4009	0,00	0,00
3.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,0802	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	0,2492	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł