

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - budynek C
ADRES INWESTYCJI : Kampus OgrodyUAM, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1 , Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 14 kwiecień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 14 kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek C			
1	KNR 4-04 d.1 0804-01	Rozebranie balustrad	m		
		23,1*2	m	46,200	
				RAZEM	46,200
2	KNR 2-31 d.1 0815-07	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		20,6*1,2	m ²	24,720	
				RAZEM	24,720
3	TZKNBK VIII d.1 -143	Oczyszczenie i ułożenie płytek uzyskanych z rozbiórki i nadających się do ponownego użytku	m ²		
		20,6*1,2	m ²	24,720	
				RAZEM	24,720
4	KNR 2-31 d.1 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		20,6*1,2	m ²	24,720	
				RAZEM	24,720
5	KNR-W 4-01 d.1 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		1,2*1,5*0,06	m ³	0,108	
				RAZEM	0,108
6	KNR 2-31 d.1 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - nawierzchnia z otoczków	m ²		
		20*0,3	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		20*0,5*0,3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 d.1 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - spocznik	m ³		
		1,5*1,2*0,1	m ³	0,180	
				RAZEM	0,180
9	KNR 4-01 d.1 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - naprawa belek policzkowych	miejs.		
		8	miejs.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR 4-01 d.1 0723-05	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków. - belki policzkowe	m ²		
		0,6*(20+4,8+6,3)	m ²	18,660	
				RAZEM	18,660
11	KNR AT-31 d.1 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		(0,6*(20+4,8+6,3))+(0,3*8,5)+(0,57*1,18)	m ²	21,883	
				RAZEM	21,883
12	KNR AT-31 d.1 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baunit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		0,6*(20+4,8+6,3)	m ²	18,660	
				RAZEM	18,660
13	KNR 2-14 d.1 0406-02 analogia	Balustrady - przeróbka i montaż	m		
		23,1*2	m	46,200	
				RAZEM	46,200
14	KNCK-3 d.1 0907-02	Czyszczenie poręczy stalowych z rur	m poręcz.		
		(23,10*4)+(26*1)	m poręcz.	118,400	
				RAZEM	118,400
15	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm - malowanie balustrad	m		
		(20,6*4)+(26*1)	m	108,400	
				RAZEM	108,400
16	ZKNR C-1 d.1 0403-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2	m ²		
		(0,57*1,18)+(0,57*0,24)+(1,7*0,8)+(1,7*0,5)+(0,65*8,5)+(0,24*8,5)	m ²	10,584	
				RAZEM	10,584
17	KNNR-W 3 d.1 0613-01	Spoinowanie murów z cegły klinkierowej bez wykucia spoin - odnowienie spoin	m ²		
		10,584	m ²	10,584	
				RAZEM	10,584
18	KNR AT-60 d.1 0301-02	Czyszczenie elewacji z cegły o średnim stopniu zanieczyszczenia	m ²		
		10,584	m ²	10,584	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,584
19 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 20,6*1,2	m ² m ²	 24,720	
				RAZEM	24,720
20 d.1	KNR 2-31 0502-02	Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20,6*1,2	m ² m ²	 24,720	
				RAZEM	24,720
21 d.1	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm 20*0,3	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 20*0,5*0,3	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.1	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii na chodniku farbą chlorokauczukową -wykonanie oznaczeń na krawędziach spoczników i powierzchni pochyłych. 4*1,2*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
24 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (24,72*0,1)+0,108	m ³ m ³	 2,580	
				RAZEM	2,580