


## LEGENDA IE

| Symbol | Opis |
|---|---|
| R | Tablica elektryczna |
| CSP | Centrala sygnalizacji pożarowej |
| 1 | Czujka dymu i płomienia w gniaździe |
| 2 | Czujka dymu i płomienia w gnieździe do pomieszczeń wilgotnych |
| | Wskaźnik zadziałania |
| 1 | Przycisk ROP + ramka n/t |
| ASD | Detektor zasysający z zasilaczem, wpięty w pętlę kontrolną |
| ZP | Zasilacz pożarowy 5A |
| CS.. | Centralka sterująca 2x4A, wpięta w pętlę kontrolną |
| | Przycisk przewietrzania np. PP–6x z kluczykiem blokującym |
| | Przycisk przewietrzania np. PO–6x |
| | Element kontrolno–sterujący 4wy/4we |
| | Element sterujący 4wy |
| | Element kontrolny 4we |
| | Sygnalizator akustyczny pętlowy z baterią + Puszka E90 z bezpiecznikiem |
| X/Y | Numeracja urządzeń SSP w pętli X–numer pętli, Y–numer urządzenia |
| LS X/Y | Numeracja sygnalizatorów SSP w pętli X–numer pętli sygn.,Y–numer urządzenia |
| | Pętle dozorowe, sterujące HTKSHekw PH90 1x2x0,8 |
| | Pętle sygnalizatorów HDGs PH90 2x2,5 |
| KP.X.Y | Klapy ppoż X – kondygnacja, Y–numer klapy |
| JW, JZ | Jednostki klimatyzacji wewnętrzne, zewnętrzne |
| ZH | Zestaw hydroforowy |
| W, AHU | Wentylatory, centrala wentylacyjna |

UWAGA
Opis elementów kontrolno-sterujących znajduje się na schemacie SSP.

UWAGI
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Poziom 0,00 w projekcie zmian odpowiada poziomowi posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia dla całego obiektu.
   W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na poziomie przyziemia (sutereny).
   Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
4. Budynek istniejący, zabytkowy. Wszystkie rzędne wysokościowe należy zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmuje się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
5. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
6. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys.: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SSP. RZUT PRZYZIEMIA

| branża | PROJEKTANT: inż. Łukasz Bugaj, nr upr. 196/DOŚ/15 | podpis: |
|---|---|---|
| ELEKTRYCZNA | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Damian Dobosz, nr upr. 381/DOŚ/15 | podpis: |
| skala rys.: 1:100 | data: 30.06.2026r. | nr rys.: EW4-RZ-02 |