| | |
|---|---|
| | Kamera zewnętrzna typu bullet |
| | Kamera wewnętrzna |
| KDX | Kontrola dostępu:<br>KD1 – przejście kontrolowane jednostronne: czytnik, przycisk wyjścia uprawnionego, przycisk wyjścia ewakuacyjnego, elektrozaczep rewersyjny, kontaktron<br>KD2 – przejście kontrolowane dwustronne: czytnik x2, przycisk wyjścia ewakuacyjnego, elektrozaczep rewersyjny, kontaktron<br>KDW – dostęp wybranego piętra: czytnik wewnątrz kabiny |
| Kxx | Kontaktron (czujnik magnetyczny), dla okna, pozostałe kontaktrony np.K/x/1–4 dla otwieranych 4 skrzydeł spięte razem. |
| PIR-08 | Czujnik PIR |
| MX | Klawiatura SSWIN |
| | Sygnalizator optyczo–akustyczny,12VDC,do 120dB,LED,akumulator,IP54,zewnętrzny |
| | Sygnalizator optyczo–akustyczny,12VDC,do 120dB,LED,akumulator,wewnętrzny |

UWAGI

1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Poziom 0,00 w projekcie zmian odpowiada poziomowi posadzki pc przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia d całego obiektu.
   W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na pozio przyziemia (sutereny).
   Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
4. Budynek istniejący, zabytkowy. Wszystkie rzędne wysokościowe nal zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmuje się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
5. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji

| | |
|---|---|
| temat. | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY. DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCYJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU" |
| LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.Sp.k. | |
| NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław<br>tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl | |
| inwestor | Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu<br>ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań |
| lokalizacja | działki nr 34/2, 33/2, obręb 51,<br>ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań |
| tytuł rys. | PROJEKT WYKONAWCZY<br>INSTALACJA TELETECHNICZNA. RZUT PRZYZIEMIA |
| branża: ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT: inż. Łukasz Bugaj, nr upr. 196/DOŚ/15 — podpis: |
| | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Damian Dobosz, nr upr. 381/DOŚ/15 — podpis: |
| skala rys. 1:100 | data 30.06.2026r. |
| | nr rys. EW6-RZ-02 |