

Oznaczenie sprawy: ZP3/8951/26

Poznań, dnia 01.10. 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) na **przebudowę budynku Collegium Iuridicum z przestrzenią Paramuzeum UAM w przyziemiu**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 130. W związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania prosimy o jednoznaczne określenie ilości kamer przewidzianych w niniejszym postępowaniu. W odpowiedzi na pytanie nr 108 Zamawiający informuje o 130 kamerach (117 wewnętrznych + 13 zewnętrznych) a w odpowiedzi nr 117 jest mowa o 124 kamerach (111 wewnętrznych + 13 zewnętrznych).

Odpowiedź 130. Do wyceny należy przyjąć 130szt. Kamer, zgodnie z załącznikiem EW6-ZM-00 załączonym do korekty dokumentacji projektowej.

Pytanie 131. Proszę Zamawiającego by jednoznacznie wskazał, które ilości elementów systemu sygnalizacji pożaru przyjąć do wyceny? Przedmiar? Rzuty kondygnacji? Schemat blokowy? W każdym z wymienionych dokumentów występują różne ilości elementów pętlowych.

Odpowiedź 131. Przekazane rysunki schematów oraz rzutów projektowych są zasadniczo ze sobą spójne. Stwierdzone różnice mają charakter lokalny, nie wpływają na przyjętą koncepcję systemu ani na zakres ilościowy w stopniu mającym wpływ na wycenę. W załączniku zestawienie urządzeń sporządzone na podstawie rzutów oraz schematów projektowych.

Pytanie 132. W związku z rozbieżnościami zidentyfikowanymi w udostępnionej dokumentacji postępowania, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: W postępowaniu Zamawiający zamieścił dwa projekty wykonawcze: PROJEKT WYKONAWCZY_TECHNICZNY oraz PROJEKT WYKONAWCZY_1 ETAP_MUAM. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który z wyżej wymienionych projektów jest nadrzędny i wiążący dla Wykonawców przy wycenie oraz realizacji zamówienia. W zakresie instalacji teletechnicznych oba projekty wskazują odmienne zakresy prac w tym samym obszarze, różniące się pod względem ilościowym. Ponadto część robót wynikających z obu projektów nie została ujęta w załączonym przedmiarze robót. Mając powyższe na uwadze, prosimy o: Jednoznaczne określenie pełnego zakresu prac do wykonania w branży teletechnicznej. Wskazanie sposobu ich ujęcia i wykazania w przedmiarze robót (lub o przekazanie zaktualizowanego, skorygowanego przedmiaru robót).

Odpowiedź 132. Nadrzędnym i wiążącym opracowaniem w zakresie branży teletechnicznej jest PROJEKT WYKONAWCZY_TECHNICZNY, ponieważ w ramach tego opracowania zostały ujęte i skoordynowane wszystkie przewidziane do realizacji systemy teletechniczne. Jednocześnie informujemy, że kompletne systemy audiowizualne przeznaczone na potrzeby muzeum i ekspozycji nie wchodzą w zakres branży teletechnicznej. Ich dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja pozostają w zakresie dostawcy wystawy zgodnie ze specyfikacją wystaw.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
kanclerz@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Pytanie 133. Jakiego należy zastosować typy sygnalizatorów w systemie sygnalizacji pożaru? Na schemacie sygnalizatory przedstawiono w linii sygnalizacyjnej, jednak opis jednoznacznie wskazuje na elementy adresowalne. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź 133. Należy zastosować adresowalne sygnalizatory akustyczne kompatybilne z systemem, np. POLON 6000, typu SAW-6001, wyposażone w baterię. Linie L01–L07 przedstawione na schemacie należy traktować jako adresowalne linie dozoru systemu POLON 6000 pracujące w układzie promieniowym. Linie należy wyprowadzić z odpowiednich modułów linii adresowalnych, np. MLD-61/MLD-62.

Po stronie Wykonawcy pozostaje prawidłowa konfiguracja wyposażenia centrali, w tym liczby i typu modułów liniowych, zasilaczy, obudów oraz pozostałych elementów systemu, na podstawie schematu projektowego oraz zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

Pytanie 134. Na schemacie blokowym systemu sygnalizacji pożaru EW4-SC-01 umieszczono element o symbolu "CS...". W całej dokumentacji brak jest definicji tego elementu/urządzenia. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne opisanie tego elementu wraz z podaniem jego symbolu i parametrów.

Odpowiedź 134. Element oznaczony na schemacie symbolem „CS...” należy rozumieć jako certyfikowane urządzenie sterujące klapami przeciwpożarowymi, np. typu UCS lub rozwiązanie równoważne, przeznaczone do zasilania, sterowania klap ppoż. Urządzenie powinno współpracować z systemem SSP zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym oraz umożliwiać sterowanie klapami. Sposób powiązania urządzenia z klapami oraz systemem SSP został przedstawiony na schemacie EW4-SC-01.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że lista przedmiotowych środków dowodowych, których Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, została wskazana w Specyfikacji Warunków Zamówienia w tabeli w rozdziale 9 - "Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie". Zamawiający nie żąda złożenia jakichkolwiek innych przedmiotowych środków niż te, które zostały wskazane w ww. tabeli.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

KANCELARIA
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
dr Marcin Wysocki

