

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej "Na Dole" w miejscowości Zawada Uszewska km 0+000-0+235
ADRES INWESTYCJI : ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
INWESTOR : Gmina Gnojnik
ADRES INWESTORA : 32-864 Gnojnik 363

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej "Na Dole" w miejscowości Zawada Uszewska km 0+000-0+235 - ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE					
1 NAWIERZCHNIA					
1	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1	0202-02	235*1.00	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-02	235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
3	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1	0202-02	235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
2 ODWODNIENIE					
5	KNR 2-31	Ława pod koryta betonowe, betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	90.00*0.60*0.10	m ³	5.400	
	analogia			RAZEM	5.400
6	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej -	m		
d.2	0606-03	50x50x15 cm typ mulda	m	90.000	
		90		RAZEM	90.000
7	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ na	m ³		
d.2	0211-09	odkład w gruncie kat.III	m ³	5.400	
		5.4		RAZEM	5.400
8	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.2	0511-01	0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
9	KNR 9-18	Studnie kanalizacyjne systemowe prefabrykowane dla kanału o śr. 1000 mm z	szt.		
d.2	0204-07	włazem D400	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
10	KNNR 11	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - Obsypka i zagęszczenie wokół studni	m ³		
d.2	0501-05	2.93	m ³	2.930	
				RAZEM	2.930
11	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczna betonowa Fi 400 mm z	szt.		
d.2	0625-02	osadnikiem bez syfonu, krata żeliwna systemowa	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
3 ZJAZDY					
12	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	(6.00*1.80)*6	m ²	64.800	
				RAZEM	64.800
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - docelowo 5 cm	m ²		
d.3	0309-02	Krotność = 1.25			
		(6.00*1.50)*6	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont drogi gminnej "Na Dole" w miejscowości Zawada Uszewska km 0+000-0+235 - ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE							
1 NAWIERZCHNIA							
1 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²		m ²	235*1.00 = 235.000		
2 d.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)		m ²	235		
3 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²		m ²	235		
4 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	235		
2 ODWODNIENIE							
5 d.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod koryta betonowe, betonowa zwykła		m ³	90.00* 0.60*0.10 = 5.400		
6 d.2	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - 50x50x15 cm typ mulda		m	90		
7 d.2	KNR-W 2-01 0211-09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III		m ³	5.4		
8 d.2	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm		m ³	0.9		
9 d.2	KNR 9-18 0204-07	Studnie kanalizacyjne systemowe prefabrykowane dla kanału o śr. 1000 mm z włazem D400		szt.	2		
10 d.2	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - Obsypka i zagęszczenie wokół studni		m ³	2.93		
11 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczna betonowa Fi 400 mm z osadnikiem bez syfonu, krata żeliwna systemowa		szt.	4		
3 ZJAZDY							
12 d.3	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm		m ²	(6.00*1.80) *6 = 64.800		
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - docelowo 5 cm Krotność = 1.25		m ²	(6.00*1.50) *6 = 54.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: