

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 250371K Osicze w miejscowości Gnojnik oraz Gosprzydowa w km 1+300-2+435
ADRES INWESTYCJI : ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
INWESTOR : Gmina Gnojnik
ADRES INWESTORA : 32-864 Gnojnik 363

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej nr 250371K Osicze w miejscowości Gnojnik oraz Gosprzydowa w km 1+300-2+435 - ROBOTY NIEKWA-LIFIKOWANE					
1 NAWIERZCHNIA					
1	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.1	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 190,00x0,50+330,00x0,20+85,00x1,00 246	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.1	0308-01	cm (warstwa wiążąca) 246	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
3	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.1	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 246	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.1	0309-02	cm (warstwa ścieralna) 246	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
2 ZJAZDY					
5	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	(6,00x1,50)x26 234	m ²	234.000	
				RAZEM	234.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5	m ²		
d.2	0308-02	cm (warstwa wiążąca) (6,00x1,20)x21 (6,00*1,20)*21	m ²	151.200	
				RAZEM	151.200
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.2	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 151.2	m ²	151.200	
				RAZEM	151.200
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0309-02	cm (warstwa ścieralna) 151.2	m ²	151.200	
				RAZEM	151.200
3 ODWODNIENIE					
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.3	0202-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Wykonanie koryta pod ścieki betonowe: 300,00x0,60x0,20=36,00 Odmulenie rowu: 1200,00x0,15m ³ =180 216	m ³	216.000	
				RAZEM	216.000
10	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.3	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - do- datkowe 2 km Krotność = 4 216	m ³	216.000	
				RAZEM	216.000
11	KNR 2-31	Ława pod koryta betonowe z kruszywa łamanego	m ³		
d.3	0402-02	300,00x0,60x0,10 analogia 18	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 2-31	Ława pod koryta betonowe, betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	analogia 18	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - korytko	m		
d.3	0606-04	betonowe trapezowe 45/50/45 150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
14	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - korytko	m		
d.3	0606-04	betonowe trapezowe 35/50/35 150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
15	KNNR 10	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm	m ²		
d.3	0407-01	mocowane kołkami - 6 kołków na m ² 16.2	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont drogi gminnej nr 250371K Osicze w miejscowości Gnojnik oraz Gosprzydowa w km 1+300-2+435 - ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE							
1 NAWIERZCHNIA							
1 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 190,00x0,50+330,00x0,20+85,00x1,00		m ²	246		
2 d.1	KNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		m ²	246		
3 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²		m ²	246		
4 d.1	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	246		
2 ZJAZDY							
5 d.2	KNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8 cm (6,00x1,50)x26		m ²	234		
6 d.2	KNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) (6,00x1,20)x21		m ²	(6.00*1.20)*21 = 151.200		
7 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²		m ²	151.2		
8 d.2	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	151.2		
3 ODWODNIENIE							
9 d.3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Wykonanie koryta pod ścieki betonowe: 300,00x0,60x0,20=36,00 Odmulenie rowu: 1200,00x0,15m ³ =180		m ³	216		
10 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dodatkowe 2 km Krotność = 4		m ³	216		
11 d.3	KNR 2-31 0402-02 analogia	Ława pod koryta betonowe z kruszywa łamanego 300,00x0,60x0,10		m ³	18		
12 d.3	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod koryta betonowe, betonowa zwykła		m ³	18		
13 d.3	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - korytko betonowe trapezowe 45/50/45		m	150		
14 d.3	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - korytko betonowe trapezowe 35/50/35		m	150		
15 d.3	KNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm mocowane kołkami - 6 kołków na m ²		m ²	16.2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: