Poznań 10.11.2026

Informację uzupełniające do dokumentacji przetargowej

Dotyczy: „Przebudowa i remont części przyziemia we wschodnim skrzydle budynku Collegium Maius”

1. Wykonawca przed wykonaniem prac tynkarskich, przy użyciu tynków renowacyjnych zobowiązany jest sprawdzić stopień zasolenia i dostosować do niego technologię wykonania.
2. Zakres Izolacji ścian fundamentowych od zewnątrz - zgodnie z rysunkiem PWA_RYS.NR6. Wszelkie prace i uzgodnienia związane z realizacją robót izolacyjnych, znajdują się po stronie Wykonawcy.
3. Nawierzchnię z materiałów po rozbiórce, w miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami należy odtworzyć, miejsca postojowe odmalować.
4. Pomieszczenie 08C, należy przewidzieć obniżenie posadzki, analogicznie jak dla pomieszczenia 08B
5. Zamawiający nie dopuszcza wykonania za murowań otworów z silikatów.
6. Wskazany w dokumentacji projektowej fragment istniejącej instalacji kanalizacyjnej, (Rysunek PWS_IS01) należy wymienić na nowy. Średnica i materiał wykonania możliwy będzie do określenia po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych.
7. Pomieszczenie nr 07, należy przewidzieć tynkowanie i malowanie ścian oraz sufitu
8. Pomieszczenie nr 11 i 017, należy przewidzieć remont pomieszczeń bez wymiany okładziny schodów.